



UWAGI:

- Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.
- Należy stosować materiały budowlane posiadające atest oraz aktualne próby techniczne.
- Wszystkie proponowane w projekcie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Materiały stosować zgodnie z instrukcją i kartą produktu.
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, należy wykonać z materiałów/wyrobów co najmniej nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

1. KOŁEM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE.
2. KOŁEM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU.
3. KOŁEM NIEBISKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:			
Nr	NAZWA POMIESZCZEŃ:	P.U. (m²)	WYS. (m)
HALA			
0/01	POMIESZCZENIE	8.86	3.35
0/02	WĘZEL CIEPLNY	28.16	3.35
0/03	WITROLAP	1.75	3.35
0/04	KORYTARZ	33.10	3.40
0/05	POMIESZCZENIE	8.12	3.40
0/06	POMIESZCZENIE	4.00	3.40
0/07	WC	3.64	3.40
0/08	SZATNIA	7.93	3.40
0/09	ŁAZIENKA	8.18	3.40
0/10	SZATNIA	9.50	3.40
0/11	WC	2.05	3.40
0/12	WC	1.24	3.40
0/13	WC	1.23	3.40
0/14	POMIESZCZENIE	2.00	3.40
0/15	JADALNIA	18.71	3.40
0/16	POMIESZCZENIE	9.20	3.40
0/17	BIURO	10.42	3.35
0/18	BIURO	11.15	3.35
0/19	MAGAZYN	18.68	3.40
0/20	POMIESZCZENIE	7.77	3.35
0/21	MAGAZYN	2.25	3.35
0/22	ARCHIWUM	1.50	3.35
0/23	SKLEP	64.78	3.35
0/24	BIURO	31.62	3.35
0/25	POMIESZCZENIE	28.91	3.40
0/26	HALA	199.73	3.40
0/27	POMIESZCZENIE	62.38	3.40
0/28	POMIESZCZENIE	6.20	3.40
0/29	MYJNIA	10.40	3.40
RAZEM:		603.46	
SKLEP			
0/30	MAGAZYN	10.27	3.30
0/31	SKLEP	85.64	3.30
0/32	WC	3.85	2.50
RAZEM:		99.76	
BIURO			
0/33	MAGAZYN	5.39	3.10
0/34	JADALNIA	7.65	3.10
0/35	BIURO	54.16	3.10
0/36	WC	2.16	3.10
0/37	WC	1.96	3.10
0/38	BIURO	12.30	3.10
0/39	BIURO	10.65	3.10
RAZEM:		94.27	
POMIESZCZENIA WSPÓLNE			
0/40	WITROLAP	6.83	3.40
RAZEM:		804.32	

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
- WYMIANA ZGNIĘCIONYCH I USZKODZONYCH PANELI ELEWACYJNYCH Z BLACHY
- REMONT SŁUPÓW PRZEZNACZONYCH DO REKLAMY I ZADZSZENIA RAMPY PRZELADUNKOWEJ

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok NIP: 666291851, REGON: 0000503162 tel. 85 667 29 23 KRS 200843264 e-mail: gamma.architekci@gmail.com			
TEMAT: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 131b W ŁÓDZI			
ADRES BUDOWY:	ul. Franciszkańska 131b, 90-001 Łódź działka nr ewid. 524/1, 524/4, 524/5 obręb ewid. B-49		
INWESTOR:	MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane przez ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH AL.T.KOŚCIUSZKI 47 90-514 ŁÓDŹ		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PARTERU		Nr. rysunku: 1
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:100
Specjalność:	Imię i nazwisko:		Podpis:
ARCHITEKTURA			
Projektant	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr bud w BL-Pd OKN/56/2005		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Z Gulecki upr. KPOKK IA/51/2008		
Współpraca	arch. Aleksandra Franciekiewicz		
DATA:	19.10.2020r		Nr str.: 1