

---

## PRZEDMIAR

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płytek na podestach i schodach zewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Grochowska 110  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarek (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*ZKZL sp. z o.o.*  
*Punkt Obsługi Klienta nr 2*  
*Insp. Nadzoru ds. Budowlanych*  
*179/11/Pw*  
Data opracowania  
12.05.2022

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie nowych schodów wejścia do budynku i ułożenie płytek na podestach zewnętrznych przy NZOZ-je.</b>					
1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 11,00*0,60*0,50+11*0,35*0,20+1,40*0,50*0,60+1,40*0,20*0,35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,588	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,588</b>
2	KNR-W 2-02 0219-07	Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu 11,00*0,20*2+1,40*0,20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,960</b>
3	KNR AT-17 0109-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 6 mm (15,70+3,50+45,70+6,40+9,00+4,40+5,00+3,50*3,50)*1,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	193,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,705</b>
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (15,70+3,50+45,70+6,40+9,00+4,40+5,00+3,50*3,50)*1,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	193,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,705</b>
5	KNR 0-12 0830-01	Przygotowanie podłoża (15,70+3,50+45,70+6,40+9,00+4,40+5,00+3,50*3,50)*1,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	193,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>193,705</b>
6	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 13,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 193,705-13,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,705</b>
8	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4,60+0,92	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,520</b>

3PRZEDMIAR

