



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 • NIP: 604-016-56-73 • Regon: 361352943

TOM 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie robót ziemnych

Opracowanie branżowe: **PROJEKT DROGOWY**

Przedsięwzięcie:

**Rozbudowa ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego
w Dąbrowce o budowę ciągu pieszo - rowerowego**

CPV - 45000000-7, 45233000-9, 45233161-5, 45233162-2

Inwestor:

**Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, czerwiec 2022 r.

Rozbudowa ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrowce o budowę ciągu pieszo-rowerowego

KOSZTORYS INWESTORSKI - wykonanie robót ziemnych

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	1,60
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
2		Usunięcie karpin po wycince drzew	kpl.	1,00
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		Chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy:		
3		Nawierzchnie z kostki betonowej	m ²	31,00
4		Nawierzchnia mineralno-bitumiczna	m ²	88,00
5		Nawierzchnia z betonu cementowego	m ²	86,00
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:		
6		Obrzeże betonowe	m	24,00
		Znaki drogowe:		
7		Rozbiórka oznakowania pionowego	kpl.	1,00
	D-01.03.04	USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI TELETECHNICZNYMI		
8		Przebudowa sieci miedzianej Orange Polska	m	251,00
9		Zabezpieczenie sieci miedzianej Orange Polska	m	41,00
10		Przebudowa sieci światłowodowej Interkar Komputer Serwis	m	9,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
11		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m ³	6911,00
	D-02.01.01	WYKONANIE NASYPÓW		
12		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni	m ³	3098,00