

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI SPORTOWEJ -ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : ul. Saperska 1
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE
BRANŻA : budowlana-
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania : Data zatwierdzenia
31.03.2021

kosztorys budowlany Sala gimnastyczna

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie ścian działowych	m3		
		5,41+9,31	m3	14,720	
				RAZEM	14,720
1.2	KNR-W 4- 01 0353- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.4	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		89,17	m3	89,170	
				RAZEM	89,170
1.5	KNR-W 4- 01 0820- 08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		81,06	m2	81,060	
				RAZEM	81,060
1.6	KNR 4-04 0102-01	Wykucie otworu między budynkiem nr 11 i budynkiem nr 18	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080
1.7	kalk. własna	Rozbiórka istniejącego ocieplenia	m2		
		22,7	m2	22,700	

				RAZEM	22,700
1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
		4,06	szt.	4,060	
				RAZEM	4,060
1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien	szt.		
		4,06	szt.	4,060	
				RAZEM	4,060
1.10	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z keramzytu na stropie	m2		
		100,08	m2	100,080	
				RAZEM	100,080
1.11	kalk. własna	Kontener na gruz budowlany i odpady	m3		
		poz.1.1+poz.1.4+poz.1.5*0,01+poz.1.6+poz.1.7*0,2+poz.1.10*0,1	m3	120,329	
				RAZEM	120,329
2		Prace remontowe			
2.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe pod posadzkę	m3		
		247,7*0,15	m3	37,155	
				RAZEM	37,155
2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.3	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.5	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		247,7	m2	247,700	
				RAZEM	247,700
2.6	NNRNKB 202 2809-01 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		17,73+47,55+24,88-11	m	79,160	
				RAZEM	79,160

2.7	KNR AT-44 0301-01	Nadproża prefabrykowane "L"	m belki		
		1,75	m belki	1,750	
				RAZEM	1,750
2.8	KNR 2-02 0135-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z	m2		
		270,5	m2	270,500	
				RAZEM	270,500
2.9	kalk. własna	Montaż drzwi do kabin natryskowych szer 09,0* 1,80 hpl	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
2.10	KNR 2-02 0135-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 8 cm	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
2.11	kalk. własna	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 8 cm - zakończenie ceownikiem	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2.12	kalk. własna	Docieplenie ścian zewn.multiporem	m2		
		46,60	m2	46,600	
				RAZEM	46,600
2.13	KNR-W 2-02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu z otworami na wentylację	m2		
		21,18	m2	21,180	
				RAZEM	21,180
2.14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,32	t	0,320	
				RAZEM	0,320
2.15	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho	m2		
		75,42	m2	75,420	
				RAZEM	75,420
2.16	kalk. własna	Wykonanie rampy konserwacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.17	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		3*1,4*2,1	m2	8,820	
				RAZEM	8,820

2.18	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,4*0,8	m2	1,120	
				RAZEM	1,120
2.19	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		100,05+150,82+46+68,14+115,54+92,57+18,93+94,92+16,38+38,36+19,31+62,4+88,15	m2	911,570	
				RAZEM	911,570
2.20	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		261,78	m2	261,780	
				RAZEM	261,780
2.21	KNR-W 2- 02 0830- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.2.19-261,78	m2	649,790	
				RAZEM	649,790
2.22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		649,79+240,8	m2	890,590	
				RAZEM	890,590
2.23	KNR 19- 01 0621- 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
2.24	KNR AT- 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
2.25	KNR BC- 02 0602- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku	m2		
		22,7	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
2.26	kalk. własna	Rury wentylacyjne aluminiowe komplet - wraz z obróbką	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
2.27	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		36,8	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
2.28	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		36,8	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
2.29	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m2		

		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000