

LEGENDA



- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR75
- proj. rury osłonowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego



- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN



- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z nasadzanymi oprawami asymetrycznymi LED 60W lewostronnymi PL

S1, S2


- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych

istniej. W413
SO.C35-1/6

- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych



- nr przejść dla pieszych



- nr działek przez które przebiega inwestycja





- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych

- zakres opracowania

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...

Szczegół w skali 1:200



MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie- Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0007 Jastrzębie Górne
Działka: 1754/159, 2651/98, 1773/159, 2652/38
Seksja mapy: 6.123.26.23

ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:

TV-4375/348-A/ AKT/P3408/2021

Z DNIA: 2.08.2021

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT 44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl	OBIEKT SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV NAZWA PROJEKTU Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia przejścia dla pieszych ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (skrzyżowanie z ul. Grodzką) RYSUNEK Mapa zasadnicza	1:500	05.2021	E-02
		NUMER PROJEKTU 2021/ 15/07 nr upr. SLK/0940/PW/OE/05 w sprawie instalacji w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektro...		
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska (skrzyżowanie z ul. Grodzką)	A3 (297*420)		