SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH, UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ DLA PERSONELU

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50



W1 PRZYZIEMIE, POSADZKA NA GRUNCIE
- PŁYTKI GRESOWE 1cm
- KLEJ ELASTYCZNY, WYLWEKA SAMOPOZIOMUJĄCA
- WYLEWKA BETONOWA 5cm
- STYROPIANOBETON ZATARTY NA GŁADKO - 30cm
- IZOLACJA WODOSZCZELNA -1x PAPA ZGRZEWALNA NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ
- BETON PODKŁADOWY (B25) - 10cm /ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ/
- PODSYPKA PIASKOWA - 5cm
- ISTNIEJĄCY GRUNT

W2 PRZYZIEMIE, POSADZKA NA GRUNCIE
- ŻYWICA EPOKSYDOWA
- WYLEWKA BETONOWA 5cm
- STYROPIANOBETON ZATARTY NA GŁADKO - 30cm
- IZOLACJA WODOSZCZELNA -1x PAPA ZGRZEWALNA NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ
- BETON PODKŁADOWY (B25) - 10cm /ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ/
- PODSYPKA PIASKOWA - 5cm
- ISTNIEJĄCY GRUNT

W3 PRZYZIEMIE POSADZKA ISTNIEJĄCA
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- ISTNIEJĄCA WARSTWA - LASTRYKO
- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE

W4 TARAS NA GRUNCIE
- WYLEWKA BETONOWA W SPADKU, ZATARTA NA GŁADKO Z WODOODPORNYM DODATKIEM USZCZELNIAJACYM - 10cm
- PODKŁAD BETONOWY GR.10cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR.20cm

UWAGA:

PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI MIĘDZY INNYMI: PROJEKTEM TECHNOLOGII, PROJEKTEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, PROJEKTEM INSTALACJI WOD - KAN, PROJEKTEM INSTALACJI GRZEWCZEJ, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE KTÓREGO NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PUNKTY WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ PUNKTY ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

ARCHIMED
TERESA STRZYŻ
30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21

OBIEKT	SPZOZ W MYŚLENICACH UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE		
TEMAT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ DLA PERSONELU	SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	NUMER RYS.	5
FAZA	PB + PW	NR ARCHIW.	DATA 10.2018

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Danuta Rokicka	architektura	MPOIA/024/2015	
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Strzyż	technologia		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Piotr Bartkiewicz	architektura	MPOIA/028/2013	