

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	j.m.	Poszcz	Razem
1 Piwnica						
1	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.		szt.		
d.1	0323-04	6		szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
2	KNR 4-01	Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 70 cm przy użyciu młotów pneumatycznych		otw.		
d.1	0345-10	3		otw.	3.00	
					RAZEM	3.00
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²		
d.1	0815-04	20		m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²		
d.1	202 1134-02	20		m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem		m ²		
d.1	1505-03	20		m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
6	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów mura-nych		szt.		
d.1	0137-01	3		szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
7	KNR 2-17	Nawietrzaki, wywiewki		szt.		
d.1	0156-03	3		szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
2 Parter						
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.		m ²		
d.2	0811-07	29.98		m ²	29.98	
					RAZEM	29.98
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - biuro		m ²		
d.2	202 1130-02	29.98		m ²	29.98	
					RAZEM	29.98
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą-biuro		m ²		
d.2	1118-10	29.98		m ²	29.98	
					RAZEM	29.98
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-biuro		m ²		
d.2	1022-01	0.95*2.05		m ²	1.95	
					RAZEM	1.95
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-biuro		m ²		
d.2	1505-03	29.98+5.69*2*2.85+5.27*2.85*2-2.05*0.95-2*1.78*1.5		m ²	85.16	
					RAZEM	85.16
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ²		szt.		
d.2	0354-09	1		szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.		m ²		
d.2	0811-07	14.02+3.47		m ²	17.49	
					RAZEM	17.49
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²		m ²		
d.2	202 1130-02	14.02+3.47		m ²	17.49	
					RAZEM	17.49
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą		m ²		
d.2	1118-10	14.02+3.47		m ²	17.49	
					RAZEM	17.49
17	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²		
d.2	1022-01	0.95*2.05		m ²	1.95	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.95
18	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.		
d.2	0354-09	2		szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
19	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe EI 60		m ²		
d.2	202 1026-05	0.85*2.05		m ²	1.74	
					RAZEM	1.74
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²		
d.2	1505-03	14.02+3.47+5.95*2.85+3.14*2.85+3.25*2.85+1.56*2.85*3+2.34*2*2.85-0.85*2.05*2-0.95*2.05		m ²	73.90	
					RAZEM	73.90
21	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.-biuro		m ²		
d.2	0811-07	20.90+11.90		m ²	32.80	
					RAZEM	32.80
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-biuro		m ²		
d.2	202 1130-02	32.80		m ²	32.80	
					RAZEM	32.80
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą-biuro		m ²		
d.2	1118-10	32.80		m ²	32.80	
					RAZEM	32.80
24	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.		
d.2	0354-09	2		szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
25	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-biuro		m ²		
d.2	1022-01	0.95*2.05*2		m ²	3.90	
					RAZEM	3.90
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-biuro		m ²		
d.2	1505-03	32.8+3.93*2*2.85+5.32*2*2.85-0.95-2.05-2*1.78*1.50+3.93*2*2.85+3.03*2*2.8-0.95*2.05-1.78*1.50		m ²	111.94	
					RAZEM	111.94
27	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.-wiatrolapy		m ²		
d.2	0811-07	4.82+1.32		m ²	6.14	
					RAZEM	6.14
28	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-wiatrolapy		m ²		
d.2	202 1130-02	6.14		m ²	6.14	
					RAZEM	6.14
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą		m ²		
d.2	1118-10	6.14		m ²	6.14	
					RAZEM	6.14
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-wiatrolapy		m ²		
d.2	1505-03	4.82+1.32+1.22*2*2.85+1.09*2*2.85-2*0.85*2.05+2.68*2*2.85+1.80*2*2.85-0.95*2.05-0.95*2.05-0.55*1.5		m ²	36.64	
					RAZEM	36.64
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2-wiatrolapy		szt.		
d.2	0354-09	4		szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone z okienkiem podawczym fabrycznie wykończone		m ²		
d.2	1022-07	0.95*2.05		m ²	1.95	
					RAZEM	1.95
33	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-wiatrolapy		m ²		
d.2	1022-01	0.85*2.05		m ²	1.74	
					RAZEM	1.74

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	NNRNKB 202 1026- 05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe antywłamaniowe-wiatrolapy 0.95*2.05+0.85*2.05		m ² m ²	 3.69	
					RAZEM	3.69
35 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.-komunikacja 31.16		m ² m ²	 31.16	
					RAZEM	31.16
36 d.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -komunikacja 31.16		m ² m ²	 31.16	
					RAZEM	31.16
37 d.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą-komunikacja 31.16		m ² m ²	 31.16	
					RAZEM	31.16
38 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-komunikacja 31.16+1.6*2.85+5.19*2.85+1.17*2.85+1.91*2.85+0.40*2.85+3.82*2.85+0.55*2*2.85+0.45*2.85+1.28*2.85+0.36*2.85+1.03*2.85+1.18*2.85+2.32*2.85+2.29*2.85+2.68*2.85+1.29*2.85-0.95*2*2.05-0.85*2.05-0.95-2.05-0.95*2-0.85*2.05-0.55*1.5-0.95*2.05		m ² m ²	 94.11	
					RAZEM	94.11
39 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m ² -komunikacja 2		szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
40 d.2	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-komunikacja 0.85*2.05+0.95*2.05		m ² m ²	 3.69	
					RAZEM	3.69
41 d.2	KNR 4-01 0807-01	Naprawa stopni j w jednym miejscu 1		miejsc miejsc	 1.00	
					RAZEM	1.00
42 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 15.15		m ² m ²	 15.15	
					RAZEM	15.15
43 d.2	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 15.15		m ² m ²	 15.15	
					RAZEM	15.15
44 d.2	KNR 2-02 1121-05	Oklładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 8.85+(1.03+1.18)*2.85		m ² m ²	 15.15	
					RAZEM	15.15
45 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2		kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
46 d.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2		szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
47 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1		kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
48 d.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1		szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
49 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1		szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
50 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm		szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	j.m.	Poszcz	Razem
		1		szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
51	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1		szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
52	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1		szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
53	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1		szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
54	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1		kpl.		
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
55	kalk. własna d.2	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 4		szt.		
				szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
56	KNR 4-01 d.2 0345-10	Przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grub. 70 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 1		otw.		
				otw.	1.00	
					RAZEM	1.00
57	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1		szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
58	KNR-W 2- d.2 05 0101-07	Hale typu lekkiego - belki (18.8*2.32+26.7*2.32)/1000		t		
				t	0.11	
					RAZEM	0.11
59	KNR 2-02 d.2 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 2.85*2*0.24*0.24+2.85*2*0.12*0.24		m ³		
				m ³	0.49	
					RAZEM	0.49
60	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (0.888*16*3)/1000		t		
				t	0.04	
					RAZEM	0.04
61	KNR 2-02 d.2 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie 0.04		t		
				t	0.04	
					RAZEM	0.04
62	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.3		m ²		
				m ²	5.30	
					RAZEM	5.30
63	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 5.3		m ²		
				m ²	5.30	
					RAZEM	5.30
64	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.30		m ²		
				m ²	5.30	
					RAZEM	5.30
65	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej (0.24+0.24+1.82+0.24+0.24+1.28+1.12+0.16+1.28+0.24+0.12+1.26+0.12+0.24+0.56+1.28)*2.85		m ²		
				m ²	29.75	
					RAZEM	29.75
66	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5.30		m ²		
				m ²	5.30	
					RAZEM	5.30
3 Roboty zewnętrzne						
67	KNNR 1 d.3 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 1		szt.		
				szt.	1.00	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.00
68 d.3	KNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 126.93		m ² m ²	 126.93	
					RAZEM	126.93
69 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.035*12.4		m ³ m ³	 0.43	
					RAZEM	0.43
70 d.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II 12.40+66.11		m m	 78.51	
					RAZEM	78.51
71 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 12.40		m m	 12.40	
					RAZEM	12.40
72 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 126.93		m ² m ²	 126.93	
					RAZEM	126.93
73 d.3	KNR 2-31 0606-02	Scieki z pref.betonowych 8		m m	 8.00	
					RAZEM	8.00
74 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 126.93*0.3*0.06*2.4		m ³ m ³	 5.48	
					RAZEM	5.48
75 d.3	kalk. własna	Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradą 1.5+5.97+1.50+4.33		m m	 13.30	
					RAZEM	13.30
76 d.3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 11.60		m m	 11.60	
					RAZEM	11.60