

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i wymiana kanalizacji ściekowej przy budynku magazynowym nr 12, 14, 50 na terenie Centrum Szkolenia Policji.

**Opis zlecenia:**

### I. INSTALACJA KANALIZACJI SCIEKOWEJ

#### 1. Wykonanie kinety w studzience kanalizacyjnej nr S60' oraz naprawa nieszczelności na powierzchni betonowej przy wieku studzienki.

*Przyłącze kanalizacyjne z budynku nr 14 do studzienki nr S60'. Studzienka o głębokości około 200cm i średnicy 120cm. Na powierzchni znajduje się nawierzchnia betonowa. W zakres robót wchodzi: wybranie i wywiezienie ścieków i osadu z dna, wykonanie kinety.*

#### 2. Uszczelnienie kinety na studzience przyłącza kanalizacyjnego z budynku nr 50

*Stan obecny: studnia o średnicy 120cm; głębokość około 400cm; W zakres robót wchodzi: wybranie osadu, uszczelnienie dna i wykonanie nowej kinety, wykorzystanie pompy lub igłofiltrów, wykonanie drabinki. Na powierzchni znajduje się nawierzchnia betonowa.*

#### 3. Wymiana przyłącza kanalizacyjnego z budynku nr 12 do studzienki kanalizacyjnej.

*Przyłącze kanalizacyjne z budynku nr 12. Na odcinku 9m, od studzienki do podłączenia do rury kanalizacji pod jezdnią. Stan obecny: rura PCV o średnicy Ø160mm na głębokości około 370cm; długość przyłącza do budynku około 900cm. W zakres robót wchodzi: wykonanie wykopu, zabezpieczenie wykopu, zastosowanie igłofiltrów, ułożenie rur, zasypianie, zagęszczenie, odtworzenie nawierzchni. Na powierzchni znajduje się nawierzchnia betonowa i asfaltowa.*

**Każdą z wymienionych powyżej w punktach od 1 do 3 należy wycenić oddzielnie.**

Prace muszą być przeprowadzone przez osoby/osobę z właściwymi kwalifikacjami oraz zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej staranności. Przed zakryciem rur ziemią wykonawca ma obowiązek przeprowadzić próby szczelności i zgłosić zleceniodawcy wykonanie prac w celu dokonania odbioru prac ulegających zakryciu.

Po wykonaniu zlecenia wykonawca przedłoży zleceniodawcy kompletną dokumentację wmontowanych materiałów (certyfikaty, atesty).

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach i przywrócenia stanu pierwotnego w tym odtworzenia nawierzchni (chodniki, asfalt, krawężniki, nawierzchnia betonowa), zagęszczenia gruntu, posiania trawy, wywozu elementów z demontażu. Podczas przeprowadzania prac należy zabezpieczyć teren i utrzymać w należyłym porządku i zachowania przepisów BHP.

Obmiar został wykonany zgodnie z koncepcją Zamawiającego po istniejącej trasie. Z nieprzewidzianych przyczyn obmiar może nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego. Wykonawca podejmując się wykonania zlecenia zobowiązuje się do wykonania założonego zadania, nawet w przypadku gdyby zakres etapów prac wyszczególnionych w p.pkt. 1 – 3 z przyczyn niezależnych od zlecającego będzie różnił się od przewidzianego. W związku z powyższym wskazanym jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.

Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie protokołu odbioru, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu wykonywanych robót budowlanych.