

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ (LATARNI)BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ -RE-  
MONT ELEWACJI  
ADRES INWESTYCJI : Plac Zdrojowy 3, Sopot  
INWESTOR : Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul.Grunwaldzka 1-3, Sopot

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rusztowanie i prace zabezpieczające</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m <sup>2</sup>		
		850.00	m <sup>2</sup>	850.00	
				RAZEM	850.00
2	NNRNKB d.1 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 2.00*9	m <sup>2</sup> rzu- tu m <sup>2</sup> rzu- tu	18.00	
				RAZEM	18.00
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach ze- wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		850 <poz.1>	m <sup>2</sup>	850.00	
				RAZEM	850.00
4	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		58.485	m <sup>2</sup>	58.485	
				RAZEM	58.485
5	KNP 02 d.1 0611-01.03 analogia	Zabezpieczenie płytami z desek poziomych powierzchni - zabezpieczenie powierzchni dachu	m <sup>2</sup>		
		1.2*(4.55*4.45+4.45*4.55-(3.15*2.24))	m <sup>2</sup>	40.127	
				RAZEM	40.127
<b>2</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		40.12	m <sup>2</sup>	40.12	
				RAZEM	40.12
7	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- parapetów - z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		38.33	m <sup>2</sup>	38.33	
				RAZEM	38.33
8	KNR 4-01 d.2 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		538.45	m <sup>2</sup>	538.45	
				RAZEM	538.45
9	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		45.55 <2*((poz.8+poz.9)*0.01)+1.3*((poz.10+poz.11)*0.03)>	m <sup>3</sup>	45.55	
				RAZEM	45.55
10	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk Szadółki (23,5 km)	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 22.5	m <sup>3</sup>	45.55	
		45.55 <poz.12>			
				RAZEM	45.55
11	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
		45.55 <poz.12>	m <sup>3</sup>	45.55	
				RAZEM	45.55
<b>3</b>		<b>Roboty renowacyjne</b>			
12	KNR 4-01 d.3 0307-02	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - roboty na 20 m wysokości - przemurowanie i naprawa miejsc na szczycie 5.94*4	m		
			m	23.76	
				RAZEM	23.76
13	KNR AT-27 d.3 0102-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		538.45	m <sup>2</sup>	538.450	
				RAZEM	538.450
14	KNNR-W 3 d.3 0305-01	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 1 cegle w jednym miejscu	msc		
		538.45	msc	538.450	
				RAZEM	538.450
15	TZKNC N-K/ d.3 III t.07-a.01 analogia	Kitowanie ubytków - stopień zniszczeń do 10 % - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		897.675	dm <sup>2</sup>	897.675	
				RAZEM	897.675
16	KNR 19-01 d.3 0807-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich - obrzutka cementowa min. 50% powierzchni pokrycia	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	538.45	
		538.45			
				RAZEM	538.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-26 d.3 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny 598.45 <poz.11>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	598.450	598.450
				RAZEM	598.450
18	KNR 19-01 d.3 0639-04	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> 17.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.95	17.95
				RAZEM	17.95
19	KNR 19-01 d.3 0643-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> 17.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.95	17.95
				RAZEM	17.95
20	d.3 kalk. własna	Opracowanie wzorów odtworzenia elementów sztukaterii i wykonanie form rekonstrukcyjnych 10.000		10.000	10.000
				RAZEM	10.000
21	KNR AT-26 d.3 0301-04	Systemowe tynki wykańczające - wykończenie sztukaterii 17.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.950	17.950
				RAZEM	17.950
22	KNR 19-01 d.3 0639-04	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> 40.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.12	40.12
				RAZEM	40.12
23	TZKNC N-K/ d.3 VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów 1000	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	1000.000	1000.000
				RAZEM	1000.000
24	KNR 19-01 d.3 0643-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. do 2,0 m <sup>2</sup> 40.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.12	40.12
				RAZEM	40.12
25	KNR 19-01 d.3 0824-07	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm 80.24	m m	80.240	80.240
				RAZEM	80.240
26	KNR AT-26 d.3 0301-04	Systemowe tynki wykańczające - wykończenie gzymsu 40.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.120	40.120
				RAZEM	40.120
27	KNR 19-01 d.3 0824-07	Renowacja opasek wokół okien 89.97	m m	89.970	89.970
				RAZEM	89.970
<b>4</b>		<b>Obróbki blacharskie</b>			
28	KNR 19-01 d.4 0542-05	Gzymsy profilowane z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu 40 cm - blacha tytan-cynk 60.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.12	60.12
				RAZEM	60.12
29	KNR 4-01 d.4 0530-07 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku - blacha tytan-cynk 38.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.33	38.33
				RAZEM	38.33
<b>5</b>		<b>Opracowanie malarskie</b>			
30	NNRNKB d.5 202 1134-02	Zagruntowanie pow. tynków ścian i gzymsów 89.97*0.4+40.12+17.95 538.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.06 538.45	632.51
				RAZEM	632.51
31	KNR 0-33 d.5 0128-01	Malowanie ścian 538.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	538.45	538.45
				RAZEM	538.45
32	KNR 19-01 d.5 1302-07	Malowanie gzymsów, sztukaterii i obramowań okien 89.97*0.4+40.12+17.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.06	94.06
				RAZEM	94.06