


ZESTAWIENIE		
POZ.	NAZWA	ILOŚĆ
1	ZAWÓR PEŁNOPRZETOŁOWY PREIZOLOWANY DN250 Z PRZEKŁADNIĄ ŚLIMAKOWĄ; DWOMA ODPOWIEZRZENIAMI; KULA ZAWORU WYKONANA ZE STALI KWAŚODPORNEJ; PN25; TEMP. -20-150°C	2kpl.
2	PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA DO ZAWORU DN250	2kpl.
3	MANSZETA ELASTYCZNA Ø560/Ø400, L=60,0cm - EPDM	2kpl.
4	MANSZETA ELASTYCZNA Ø610/Ø450, L=60,0cm - EPDM	2kpl.
5	PODPORA POD ZAWÓR PREZOLOWANY DN250 - PATRZ SZCZEGÓŁ B	2kpl.
6	ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY - 15 OGNIW, ŚREDNICA OTWORU Ø550 ŚREDNICA RURY Ø400	2kpl.
7	ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY - 16 OGNIW, ŚREDNICA OTWORU Ø600 ŚREDNICA RURY Ø450	2kpl.

SZCZEGÓŁ B - PODPORA POD ZAWÓR



Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6				
Inwestycja	”LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P”				
Zadanie 3A - Część I zamienny	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W/P 2xDN250/450 OD PKT. "P" W REJONIE ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PKT "T" W REJONIE BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH				
Adres	TYCHY - WILKOWYJE				
Faza oprac.	PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY				
Nazwa rys.	KOMORA ZAWORÓW KZO2A				
Data: 2019.01	Imię i nazwisko	Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	
Projektował	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94	 <i>Michalska</i>	Nr rys. X-24/Cz.IVZ6	Nr proj.
Opracował	inż. Emilia MICHALSKA			Il.rys. 11	X-24/Cz.I
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78		Skala 1:50	WARIANT/ZAM
 "TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl					