



Montaż tulei słupków do siatkówki

Poniżej przedstawiono schemat montażu słupków w na boiskach zewnętrznych (nawierzchnia poliuretanowa). Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

1. Tuleja montażowa



* Zgodnie z przepisami gry w siatkówkę odległość słupków winna wynosić 10 000 - 11 000 mm w świetle między słupkami



Opis czynności:

1. Wykonać wykopy o odpowiednich wymiarach.
2. Wykopy zalać betonem klasy co najmniej B15, ustawić tuleje wg rysunku, tak aby jej górną krawędź pokrywała się z poziomem podłoża.
3. Nie instalować słupków do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości (min. 7 dni)

Uwaga:

Pusta tuleja powinna być zakryta dekle maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją.

Rysunek wykonano jako przykładowy w oparciu o wyrób firmy PESMENPOL, dopuszcza się zastosowaniu wyrobu o właściwościach równych lub wyższych od przytoczonego.



EREM Pracownia Projektowa

Radosław Maciejewski Mroczeń 2008, 63-604 Baranów, tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|------------|---------|---------------------------|
| Temat oprac. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA POTRZEBY ZSP nr 1 KĘPNE, | | | | | Branża: BUDOWLANA |
| Inwestor: Powiat Kępiński, ul. Kościuszkę 5, 63-600 Kępno Adres inwestycji: Kępno, ul. Dąbrowskiego, dz. nr ew. 1923 | | | | | Rysunek nr: D-5 |
| Nazwa rys. ZESTAW DO SIATKÓWKI | | | | | |
| Funkcja: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: | Skala: 1:20 |
| projektant architektury | mgr inż. arch. R. Maciejewski | WP-DIA/OKK/UpB/19/2009 | 09. 2016r. | | |
| | | | | | Strona nr: |