



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,

Wpłynęło kapitału 58 917 000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: sekretariat@pwikino.pl

2016 -10- 11

ilość załączników

podpis

2453911012016lp

Inowrocław, 2016-10-06

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

Wpłynęło dnia 2016-10-11

Urząd Miasta Inowrocławia

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

1385

p. SZCZEPANISZKI

TR/6208/705/2016

dotyczy: **warunków technicznych dla przebudowy ul. Błonie w Inowrocławiu.**

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w celu zapewnienia prawidłowej dostawy wody i odbioru ścieków i wód opadowych należy zaprojektować i wykonać nowe sieci: wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istniejące sieci: wodociagową oraz kanalizacji ogólnospławnej należy zlikwidować.

Sieć wodociagową należy zaprojektować i wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego ϕ 100 mm. Projektowaną sieć spiąć z istniejącymi przewodami ϕ 100 mm w ul. Okrężek oraz ϕ 150 mm w ul. Jacewskiej. Na sieci przewidzieć hydranty nadziemne p.poż.. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającą certyfikat GSK RAL.

Należy zaprojektować i wykonać wymianę istniejących przyłączy wodociagowych na wykonane z rur PE SDR17 PN10 od projektowanego przewodu do granicy działek. Informujemy, że nie wymagają wymiany przyłącza do budynków nr 25 i 27. Stosować opaski do nawiercania pod ciśnieniem z wbudowaną pokrywą uszczelniającą i zaworem kątowym w obudowie polietylenowej odcinającym nawiercane od góry z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu.

Na trasie sieci i przyłączy należy przewidzieć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną w odległości 0,50 m nad przewodem.

Kanalizacja sanitarna

Informujemy, że budynki nr 20, 24, 27 są podłączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie. Budynek przy ul. Błonie 4-6 jest podłączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężek. Budynki przy ul. Błonie 9, 13, 13A, 17 podłączone są do kolektora sanitarnego w ul. Curie-Skłodowskiej.

Odprowadzenie ścieków na odcinku od budynku nr 14 do ul. Jacewskiej należy zaprojektować i wykonać włączając się do istniejącego kolektora sanitarnego z rur betonowych ϕ 800 mm w ul. Curie- Skłodowskiej lub/i do istniejącego odejścia kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych ϕ 200 mm przy skrzyżowaniu z ul. Jacewską. Kanalizację grawitacyjną należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 wewnątrz szklonych.

Należy zaprojektować i wykonać wymianę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 wewnętrznie szklwionych lub betonowych do istniejącego kanału ogólnospławnego z rur betonowych ϕ 500 mm w ul. Okrężek oraz do kanału deszczowego ϕ 800 mm w ul. Jacewskiej.

Należy zminimalizować ilość wód opadowych odprowadzonych do systemu kanalizacyjnego poprzez ich retencjonowanie lub odprowadzenie do gruntu (np. tereny zielone).

Istniejące i nowe przyłącza kanalizacji deszczowej należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Studnie zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych ϕ 1200 mm. Włączenia przyłączy zaprojektować i wykonać do studni, na trójnik lub przez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego.

Przy odprowadzaniu ścieków należy przestrzegać warunków określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2015, Nr 139 - Art.9/.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Rozpoczęcie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz w naszym przedsiębiorstwie lub złożyć oświadczenie o realizacji robót zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1409 z póź.zm./.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnych należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksploatacja sieci i przyłączy będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć wyniki badania jakości wody, protokół z próby ciśnienia, inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Marian Dombek