

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1 w m. Złocieniec

ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1696, ul. Czwartaków 4, 78-520 Złocieniec

INWESTOR : 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim

ADRES INWESTORA : ul. Główna 1, 78-513 Oleszno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kierownik Sekcji Marek Serkowski

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe</b>						
<b>1</b>			<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1	KNR 0-19		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-05	analogia	<i>Demontaż okien od strony jeziora parter</i> 0,72*0,92*4	m <sup>2</sup>	2,650	
			<i>Demontaż okna w pomieszczeniu zaplecza pokoju gościnnego piwnica</i> 0,92*0,72	m <sup>2</sup>	0,662	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,312</b>
2	KNR 0-19		Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-06	analogia	<i>Demontaż okien od strony jeziora piętro</i> 1,40*0,92*2	m <sup>2</sup>	2,576	
			<i>Demontaż okien od strony wejścia piętro</i> 1,40*0,92*4	m <sup>2</sup>	5,152	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,728</b>
3	KNR 0-19		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-07	analogia	<i>Demontaż okien od strony wejścia parter - korytarz</i> 6,19*0,92*2	m <sup>2</sup>	11,390	
			<i>Demontaż okien od strony jeziora parter</i> 2,69*1,56*2	m <sup>2</sup>	8,393	
			3,35*0,92*2	m <sup>2</sup>	6,164	
			<i>Demontaż okien od strony jeziora piętro</i> 3,45*0,92*4	m <sup>2</sup>	12,696	
			<i>Demontaż okien nad salami kominkowymi</i> 2,37*0,92*2	m <sup>2</sup>	4,361	
			<i>Demontaż okien od strony wejścia piętro</i> 2,74*0,92*4	m <sup>2</sup>	10,083	
			<i>Demontaż okien w piwnicy (pomieszczenie hotelowe, kotłownia)</i> 3,39*0,72*2	m <sup>2</sup>	4,882	
			<i>Demontaż okien w salach kominkowych</i> 9,77*1,56*2	m <sup>2</sup>	30,482	
					<b>RAZEM</b>	<b>88,451</b>
4	KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12		<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora piętro</i> 1,50*2	m	3,000	
			<i>Demontaż parapetu w pomieszczeniu zaplecza pokoju gościnnego piwnica</i> 1,05	m	1,050	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia piętro</i> 1,52*4	m	6,080	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia parter - korytarz</i> 6,40*2	m	12,800	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora parter</i> 3,05*2	m	6,100	
			3,63*2	m	7,260	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora piętro</i> 3,55*4	m	14,200	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia piętro</i> 2,85*4	m	11,400	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego w piwnicy (pomieszczenie hotelowe, kotłownia)</i> 3,50*2	m	7,000	
			<i>Demontaż parapetu wewnętrznego w salach kominkowych</i> 9,85*2	m	19,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>88,590</b>
5	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		<i>Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych</i> (6,20*2*0,15)+(2,70*2*0,15)+(3,35*2*0,15)+(9,78*2*0,15)	m <sup>2</sup>	6,609	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,609</b>
6	KNR 0-19		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna o wymiarach 0,72x0,92 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-05		<i>Montaż okien od strony jeziora parter</i> 0,72*0,92*4	m <sup>2</sup>	2,650	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,650</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR 0-19 d.1 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 0,92x0,72 m uchylno rozwierane białe <i>Montaż okna w pomieszczeniu zaplecza pokoju gościnnego piwnica</i> 0,92*0,72	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	0,662	
					RAZEM	0,662
8	KNR 0-19 d.1 1023-08		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 1,40x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz - 6 szt <i>Montaż okien od strony jeziora piętro</i> 1,40*0,92*2 <i>Montaż okien od strony wejścia piętro</i> 1,40*0,92*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2,576	
				m <sup>2</sup>	5,152	
					RAZEM	7,728
9	KNR 0-19 d.1 1023-10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 2,37x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz - 2 szt. <i>Montaż okien nad salami kominkowymi</i> 2,37*0,92*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,361	
					RAZEM	4,361
10	KNR 0-19 d.1 1023-10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 3,39x0,72 m uchylno rozwierane białe - 2 szt. <i>Montaż okien w piwnicy (pomieszczenie hotelowe, kotłownia)</i> 3,39*0,72*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,882	
					RAZEM	4,882
11	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 6,09x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz - 2 szt. <i>Montaż okien od strony wejścia parter - korytarz</i> 6,19*0,92*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11,390	
					RAZEM	11,390
12	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 2,69x1,56 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz, szpros wewnętrzny - 2 szt. <i>Montaż okien od strony jeziora parter</i> 2,69*1,56*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8,393	
					RAZEM	8,393
13	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 3,35x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz, szpros wewnętrzny - 2 szt. <i>Montaż okien od strony jeziora parter</i> 3,35*0,92*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	6,164	
					RAZEM	6,164
14	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 3,45x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz - 4 szt. <i>Montaż okien od strony jeziora piętro</i> 3,45*0,92*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	12,696	
					RAZEM	12,696
15	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 2,74x0,92 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz - 4 szt. <i>Montaż okien od strony wejścia piętro</i> 2,74*0,92*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10,083	
					RAZEM	10,083
16	KNR 0-19 d.1 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna o wymiarach 9,77x1,56 m uchylno rozwierane z ramą w kolorze ciemny brąz, szpros wewnętrzny - 2 szt. <i>Montaż okien od strony wejścia piętro</i> 9,77*1,56*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	30,482	
					RAZEM	30,482
17	KNR 4-01 d.1 0321-01		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora piętro</i> 2,00 <i>Montaż parapetu w pomieszczeniu zaplecza pokoju gościnnego piwnica</i> 1,00	szt.		
				szt.	2,000	
				szt.	1,000	
					RAZEM	3,000
18	KNR 4-01 d.1 0321-02		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia piętro</i>	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia parter - korytarz</i> 2,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora parter</i> 4,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od jeziora piętro</i> 4,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego strona od wejścia piętro</i> 4,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego w piwnicy (pomieszczenie hotelowe, kotłownia)</i> 2,00 <i>Montaż parapetu wewnętrznego w salach kominkowych</i> 2,00	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	4,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000	
					RAZEM	22,000
19 d.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm  (6,20*2*0,15)+(2,70*2*0,15)+(3,35*2*0,15)+(9,78*2*0,15)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,609	
					RAZEM	6,609
20 d.1	KNR 4-01 0402-04		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm <i>Wymiana i dopasowanie obudowy okna po demontażu okien drewnianych</i> 1,52*0,12*38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,931	
					RAZEM	6,931
21 d.1	KNR 4-01 0628-03		Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi <i>Dwukrotna impregnacja środkiem dekoracyjno ochronnym elementów drewnianych na piętrze w kolorze palisander</i> <i>Strona od wejścia</i> (26,00*1,20)-(1,40*0,90*4)-(2,74*0,92*4) <i>Deska okapowa gzyms</i> 26,00*0,55 <i>Strona od jeziora</i> (26,00*1,20)-(1,40*0,92*2)-(3,45*0,92*4) <i>Deska okapowa gzyms</i> (26,00*0,55)+(4,00*0,55) <i>Strony szczytowe</i> ((7,00+5,00)*0,75-(2,37*0,92))*2 <i>Deska okapowa gzyms</i> (5,00+2,00+2,00)*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16,077 14,300 15,928 16,500 13,639 5,400	
					RAZEM	81,844
22 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km  <i>Wywiezienie okien z demontażu</i> (0,72*0,92*0,10)*4 0,92*0,72*0,06 (1,40*0,92*0,10)*6 (6,19*0,92*0,10)*2 (2,69*1,56*0,10)*2 (3,35*0,92*0,10)*2 (3,45*0,92*0,10)*4 (2,37*0,92*0,10)*2 (2,74*0,92*0,10)*4 (3,39*0,72*0,06)*2 (9,77*1,56*0,10)*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,265 0,040 0,773 1,139 0,839 0,616 1,270 0,436 1,008 0,293 3,048	
					RAZEM	9,727