

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku**”

#### I. Opis ogólny

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku ”. Realizacja w/w zadania będzie przebiegać w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach powyższego zadania planowane jest:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, przedmiar robót, kosztorys, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji dendrologicznej zieleni, projektu ochrony zieleni, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalającej na wykonanie robót budowlanych – jeśli będzie wymagane,
2. Przygotowanie nawierzchni boisk (zgodnie z przyjętą technologią) wraz z usunięciem z zanieczyszczeń w postaci grzybów i pleśni,
3. Uzupełnienie istniejących ubytków, pęknięć w macie nawierzchni,
4. Ułożenie nowej nawierzchni użytkowej poprzez min. dwukrotny natrysk na istniejącej nawierzchni w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem, w celu zyskania jednakowej grubości i struktury wraz z impregnacją,
5. Wykonanie nowego oznakowania poziomego – linii na boiskach, bieżni oraz skoczni w dal, kolor RAL 9010,
6. Wykonanie piłkochwyty wysokości 6 m powyżej grunt dla boisk do gry piłki ręcznej oraz koszykówki od strony parkingu,
7. Wykonanie ogrodzenia wysokości 1,1 m między boiskami do piłki ręcznej a koszykówki od strony parkingu,
8. Wymiana miejsca odbicia – progu oraz wymiana piasku oraz obrzeżny w zeskokzni (piaskownicy),
9. Montaż nowego zestawu bramek do piłki ręcznej – 2 szt.,
10. Montaż nowych tablic oraz koszy do koszykówki na istniejących słupach - 2 szt.,
11. Montaż 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową typu LED wraz z linią zasilającą,
12. Dostawa i montaż elementów małej architektury: 3 ławki oraz 2 kosze na śmieci,
13. Prowadzenie nadzoru autorskiego,

Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy, tabela elementów scalonych, opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.

#### II. Lokalizacja

Przedmiot zamówienia znajduje się przy ul. Harc. Anatolka Gradowskiego 24 w Płocku na działce numer działki 650, obręb ewidencyjny śródmieście. Użytkownikiem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku.

### III. Opis stanu istniejącego

Obecny obiekt składa się z:

- a) boiska do piłki ręcznej,
- b) boiska do gry w koszykówkę,
- c) boiska do gry siatkówkę,
- d) bieżni cztero torowej,
- e) skoczni w dal.
- f) Nawierzchnia na w/w obiektach jest poliuretanowa typu Conipur SP (czarny granulatu gumowy połączony lepiszczem poliuretanowym wraz z warstwą natryskową z drobnym granulatem gumowym). Nawierzchnia Conipur SP jest nawierzchnią o zwartej strukturze, przepuszczalna dla wody. Wzdłuż boisk oraz bieżni zlokalizowany jest ciąg pieszki z kostki betonowej.
- g) Boisko do gry w piłkę ręczną jest wyposażony w piłkochwyty oraz 2 szt. bramki. Na boisku do koszykówki znajdują się 2 szt. słupków metalowych wraz z tablicą.
- h) Z powierzchni boisk do siatkówki i koszykówki wody opadowe są odprowadzone poprzez drenaż kanalizacji deszczowej. Obiekt sportowy nie posiada oświetlenia.

### IV. Szczegółowy zakres prac

Prace przygotowawcze oraz towarzyszące

1. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych lub jej kopii,
2. uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji projektowej,
3. ocena stanu technicznego nawierzchni obiektów,
4. sporządzenie i sprawdzenie projektu przez osoby/osobę posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności oraz uzyskanie wymaganych prawem: opinii, uzgodnień i pozwoleń,

Roboty projektowe

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno – budowlanego, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji dendrologicznej zieleni oraz projektu ochrony zieleni,
2. uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole ds. Estetyki Urzędu Miasta Płocka oraz Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka,
3. przekazanie w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w ilości 1 egz. w formie papierowej (w formie gotowej do wpięcia do segregatorów), w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,
4. uzyskanie dla zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalającej na wykonanie robót budowlanych – jeśli będzie wymagana,
5. po uzyskaniu w/w zgody/zgód, przystąpienie do wykonania zamierzenia budowlanego,

#### **Roboty budowlano-montażowe obejmują:**

1. Przygotowanie nawierzchni boisk 1610 m<sup>2</sup> (zgodnie z przyjętą technologią) wraz z usunięciem z zanieczyszczeń w postaci grzybów i pleśni w

2. Uzupełnienie istniejących ubytków, pęknięć w macie nawierzchni na powierzchni 1610 m<sup>2</sup>,
3. Ułożenie nowej nawierzchni użytkowej w ilości 1610 m<sup>2</sup> poprzez min. dwukrotny natrysk na istniejącej nawierzchni w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem , w celu zyskania jednakowej grubości i struktury wraz z impregnacją,
4. Wykonanie nowego oznakowania poziomego – linii na boiskach, bieżni oraz skoczni w dal, kolor RAL 9010,
5. Wykonanie piłkochwytu wysokości 6 m powyżej grunt i długości min. 52 dla boisk do gry piłki ręcznej oraz koszykówki od strony parkingu,
6. Wykonanie ogrodzenia wysokości 1,1 m i długości min. 12 m między boiskami do piłki ręcznej a koszykówki od strony parkingu,
7. Wymiana miejsca odbicia – progu oraz wymiana piasku oraz obrzeżny w zeskokach (piaskownicy),
8. Montaż nowego zestawu bramek do piłki ręcznej – 2 szt.,
9. Montaż nowych tablic oraz koszy do koszykówki na istniejących słupach - 2 szt.,
10. Montaż 4 słupów oświetlenia z oprawa oświetleniowej typu LED wraz z linią zasilającą.  
Lokalizacja: 1 szt. pomiędzy zeskokiem do skoku w dal, boiskiem i placem zabaw, 1 szt – od strony sali gimnastycznej pomiędzy boiskiem i parkingiem ażurowym, 1 szt. - pomiędzy boiskiem do siatkówki i końcem bieżni, 1 szt. - pomiędzy narożnikiem boiska do koszykówki i bieżnią,
11. Dostawa i montaż elementów małej architektury: 3 ławki oraz 2 kosze na śmieci.

## **Prowadzenie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót budowlano - montażowych**

Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia opisany jest w PFU i opisie przedmiotu zamówienia.

### IV.1 Wymagania dla materiałów:

Nawierzchnię należy wykonać z granulacji o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Warstwę należy układać mechanicznie, bezspoinowo, poprzez min. dwukrotny natrysk mechaniczny. Granulat z produkcji pierwotnej, barwiony w masie, należy mieszać z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Warstwa powinna być jednakowa min. 3 mm.

Nie należy dopuścić do powstawania tzw. łysych plam. Powstałe łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny być zgodne z regulacjami REACH, określające dopuszczalne limity wartości WWA.

Wykonawca nawierzchni powinien być autoryzowany - przeszkolony przez producenta nawierzchni, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni.

Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH).

### **Uwaga.**

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90 %, a temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3 °C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

### **Wyposażenie** należy wykonać:

Piłkochwył : Słupek stalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo o długości całkowitej min. 6,0m (powyżej gruntu). Od poziomu gruntu do 2 m należy zamontować nową siatkę stalową powlekaną (wymiar oczka 60 x 60 ± 5 mm, grubości drutu 3,5 ± 0,09 mm) w kolorze RAL 6038. Od 2 m do 6 m piłkochwył z siatki polipropylenowej elastycznej ( wymiar oczka 100x100± 5 mm, grubość siatki 3 mm) w kolorze RAL 6038. Montaż do istniejących słupków wykonać za pomocą napinaczy i przelotek. Dodatkowo należy co 50cm wysokości zamontować drut naciągowy wraz z napinaczem. Od wysokości 2 m do 6 m należy zamontować siatkę polipropylenową elastyczną, wymiar oczka 100x100± 5 mm, grubość siatki 3 mm) w kolorze RAL 6038. Montaż do słupków po obwodzie za pomocą linki naciągowej i zaczepów.

Bramki do piłki ręcznej: wymiary 2,0x3,0m. Słupki wykonane z aluminium, konstrukcja tulejowana z łukami składanymi, głębokość dołem 100 cm dołem / górą 80 cm. Wypełnienie siatka polipropylenowa elastycznej ( wymiar oczka 100x100± 5 mm, grubość siatki 3 mm) w kolorze RAL 6038. Bramki należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż bramek w miejscu wskazanym przez użytkownika za pomocą istniejących tujeli. Słupki i belka górna w kolorze do uzgodnienia z Użytkownikiem.

Tablice do koszykówki: montaż na istniejących słupach 2 szt. tablicy o wymiarze 105x180 cm z płyty epoksydowej o grubości 18 mm w ramie metalowej cynkowanej ogniowo, na istniejących słupach. Montaż do wysięgników za pomocą śrub montażowych. Kolor biały.

Ławka - podstawa ławki z dwóch monolitycznych elementów z betonu płukanego lub z betonu architektonicznego o szlifowanych bokach. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych. Powierzchnia siedziska zlicowana z podstawami. Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. Długość siedziska 180 cm, szerokość ławki 60 cm, wysokość siedziska 44cm.

Kosz na śmieci - Potrójny kosz miejski do segregacji odpadów wykonany ze stali malowanej proszkowo (RAL 7016) oraz drewna (jasny orzech). Wymiary : wysokość 82 cm, długość 108 cm, szerokość 38 cm, pojemność ok. 3 x 65 l.

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zamontowane wyposażenie musi być oznakowane czytelnie, trwale z następującymi danymi: nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela, metryczką urządzenia z rokiem produkcji, oraz numerem i rokiem aktualnej Normy Europejskiej.

## **IV. 2 Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót**

### Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Sporządzenia dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz warunki techniczne. Ewentualne warunki techniczne i opinie niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie,
2. uzyskania akceptacji Użytkownika w sprawie kolorystyki oraz lokalizacji linii oznakowania poziomego dla boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżni i skoczni w dal,
3. złożenia oświadczenia o zgodności i kompletności dokumentacji projektowej w wersji papierowej z wersją elektroniczną,
4. złożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi integralną część przedmiotu odbioru,

5. sporządzenia opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, własnym staraniem i na swój koszt (wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia),
6. wzięcia odpowiedzialności za dokumentację projektową oraz każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem rządzącym umową, uzyskania akceptacji przez Zamawiającego na prowadzenie robót budowlanych,
7. zawiadomienia Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia,
8. przekazania w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zamawiającemu 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji. W przypadku braku uwag zamawiającego w ciągu 7 dni od przekazania kompletnej dokumentacji, należy uznać, że jest ona wykonana poprawnie. W przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego - najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania dokumentacji wykonawca dokona poprawek i w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia uwag - ponownie przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji,
9. po uzyskaniu akceptacji zamawiającego oraz uzyskaniu (jeśli będzie wymagane) zgody/zgód właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową,
10. do ścisłej współpracy użytkownikiem tzn. z Dyrektorem placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku,
11. zabezpieczenia na własny koszt terenu objętego przedmiotem zamówienia, przed przystąpieniem do prac budowlanych,
12. do wykonania robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania, w tym do: wygradzeniu terenu, wywozu materiałów odpadowych wraz z ich utylizacją, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z działalnością użytkownika,
13. dostarczenia w ciągu 7 tygodni od podpisania umowy kserokopię ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w wysokości co najmniej wartości umowy,
14. prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez właściwy organ architektoniczno- budowlany oraz zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
15. prowadzenie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych,
16. używania materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, które muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być: tej samej lub wyższej wytrzymałości, tej samej lub dłuższej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń/wyrobów jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne, Ewentualne zmiany materiałów, wyposażenia wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału/wyrobu równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej,
17. uporządkowania terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych,

18. zainstalowania na placu budowy opomiarowaną (legalizowany podlicznik) rozdzielnicę budowlaną oraz opomiarowany punkt poboru wody (jeśli będzie wymagana) celem rozliczenia się z Użytkownikiem za zużytą energię elektryczną oraz wodę,
19. przejęcia na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami,
20. do przekazania materiałów pozyskanych z rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania przez Użytkownika, do miejsca wskazanego przez niego,
21. przekazanie użytkownikowi instrukcji dotyczącej procedur konserwacji i kontroli nawierzchni, z podaniem częstotliwości, z jaką zaleca się prowadzenie kontroli i/lub konserwacji oraz zawierającej wskazówki dotyczące oględzin okresowych, kontroli funkcjonalnej, kontroli corocznej głównej,
22. wykonania innych robót uzupełniających,
23. nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,

Całość robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

Wykonawca w cenie ofertowej musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.

#### **V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie **5 miesięcy od dnia podpisania umowy**. W ciągu 60 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację projektową, wraz z Zgłoszeniem robót.

#### **VI. Informacje i zalecenia dla oferenta**

1. Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz zrealizuje zakres w/w zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:
  - a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1129),
  - b) zarządzeniem nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,
  - c) Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich z późniejszymi zmianami,
  - d) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznejTreści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – [www.ump.pl](http://www.ump.pl). Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych,
2. Za wszystkie wyniki w trakcie prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru,
3. Wykonawca będzie w sprawie małej architektury będzie korzystał z Płockiego katalogu mebli miejskich, dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – [www.ump.pl](http://www.ump.pl),
4. Oferent powinien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno – użytkowego, Tabeli elementów scalonych oraz wizji w terenie,

5. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia, zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót,
6. Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,
7. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno - użytkowym, wytycznymi producentów nawierzchni i wyposażenia, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz sztuką budowlaną,
8. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującej się na budowie oraz w strefie oddziaływania Inwestycji zieleni w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zieleni, zgodnie Zarządzeniem Nr Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: *ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym*, zmienionego Zarządzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarządzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie *ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego* (dalej: „Zarządzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich bryłami korzeniowymi oraz terenem znajdującym się w Strefie Ochrony Drzewa.
9. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania,
10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pozytywny protokół z przeprowadzonych badań wykonanej nawierzchni boisk, bieżni i skoczni w dal,
11. W przypadku wątpliwości, rozbieżności lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,
12. W trakcie realizacji robót należy niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
13. Wykonawca dostarczy w ciągu **3 dni roboczych** od dnia przekazania terenu budowy, oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników branżowych o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót na przedmiotowym zadaniu wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa z wpisem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,
14. Wykonawca przedłoży w terminie nie później niż **7 dni przed wbudowaniem materiałów**, do akceptacji Zamawiającemu, **wniosków materiałowych** z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, itp.. Wnioski materiałowe muszą być sporządzone zgodnie z załączonym do SWZ wzorem,
14. Wykonawca zapewni obecności kierownika budowy oraz kierowników branżowych na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.