

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej 30.2*7.2+23.80*7.2+14.25*7.2+4.7*1.2	m ² m ²	497.040	
				RAZEM	497.040
2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 30.2+22	m m	52.200	
				RAZEM	52.200
3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 497.0	m ² m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów folią -membranana podłożu drewnianym jednowarstwowo 497	m ² m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
6	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej uzupełnienie 65	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej poz.1	m ² m ²	497.040	
				RAZEM	497.040
8	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną poz.1	m ² m ²	497.040	
				RAZEM	497.040
9	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej 60.2	m m	60.200	
				RAZEM	60.200
10	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń kominów i czapek kominowych 5	miejsc. miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 0-28 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką :przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na trzonach kominowych ,wklejenie narożników tynk strukturalny 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 25+3	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - 1616*0.02	m ³ m ³	32.320	
				RAZEM	32.320
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.13	m ³ m ³	32.320	
				RAZEM	32.320
15	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	kalkulacja własna	Ułożenie dachówek nadającej się do ponownego użytku na paletach 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000