



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA / POBOCZE




# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA / ZJAZD; PARKING



SZCZEGÓŁ 1:20  
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	<b>1</b> -krawężnik bet. najazdowy 15x22cm, światło 5cm -podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm -ława betonowa gr. 15 cm -grunt rodzimy RAZEM: 42CM
	<b>2</b> - 4 cm - warstwa ścierna SMA uziar. 0/8 mm - 4 cm - warstwa wążąca BA uziar. 0/16 mm BITUFFOR - 2 cm - warstwa wyrównawcza MMA uziar. 0/12.8 mm RAZEM: 10 cm
JEZDNIA	



<b>BOB</b>		BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA 41 - 710 Ruda Śląska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5	
Inwestor:	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, 40-381 Katowice ul. J. Kantorówny 2a		
Temat:	Przebudowa ul. Tartacznej w Katowicach.		
Adres/ Nr dz.:	ul. TARTACZNA, 40-749 Katowice, NR DZ. WG CZĘŚCI OPISOWEJ		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Opr. branżowe - część: drogowa
Rodzaj opracowania:	Projekt budowlany		Skala: 1:500
Autor opracowania:	inż. Piotr Smuda upr. 73/99 mgr inż. arch. Wojciech Rocznik		
Nr rysunku:	5		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Data:	03 2023		