



Żary, dnia 29 marca 2021 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w ŻARACH**

PK.2370.2.2021

**Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap IV**” zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 14:

Proszę o informację jaki zakres obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia. Wg przedmiaru jest 27,50 mb ogrodzenia, wg rys PW.AR. ZT.00 ogrodzenia jest 100 mb

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Zakres wykonania ogrodzenia stałego i tymczasowego bardzo szczegółowo przedstawia punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). Ogrodzenie tymczasowe wykazane na rysunku PW.AR.ZT.00 (długość 100 m zaznaczone kolorem czerwonym) jest już wykonane.

Na obecnym etapie należy wybudować:

**Ogrodzenie stałe** (rysunek PW.AR.ZT.02) od punktu B do budynku JRG i od punktu F' do wiaty parkingowo kontenerowej czyli „ wykonanie ogrodzenia stałego w części północno zachodniej budynku z bramą przesuwaną z automatem i furtką z instalacją kontroli dostępu oraz w części południowo wschodniej z bramą przesuwaną z automatem i furtką dwuskrzydłową z kontrolą dostępu tj. części ogrodzenia stałego nie wykonanego przy budowie ogrodzenia w 2018 r. (różnicą pomiędzy projektem ogrodzenia, a projektem ogrodzenia tymczasowego). Nowy fragment ogrodzenia ma nawiązywać do już wybudowanego w zakresie wyglądu i rodzaju w tym panele ogrodzenia, słupki, mocowania, kolorystyka.”

**Ogrodzenie tymczasowe** (rysunek PW.AR.ZT.00) w zakresie przebudowy ogrodzenia tymczasowego już wykonanego czyli „rozebranie ogrodzenia i bramy z siatki leśnej na słupkach drewnianych na szerokości zjazdów (na czas budowy zjazdów) i ponowny montaż ogrodzenia i bramy z siatki leśnej na słupkach drewnianych w wymaganym zakresie (po wybudowaniu zjazdów). Montaż tymczasowego ogrodzenia budowlanego ażurowego w elementach 3.5x2 m z podstawą betonową zbrojoną wraz z bramą zamykaną na kółkach jezdnych – brama na środku zjazdu przed budynkiem JRG (zamontowane ogrodzenie należy połączyć z ogrodzeniem tymczasowym z siatki leśnej).