

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych i przystosowanie pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym w KPP w Augustowie
ADRES INWESTYCJI : Augustów, ul Brzostowskiego 6
INWESTOR : KWP Białystok
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Sienkiewicza 65
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 4 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0230-05		Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0208-02		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12.00	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
5	KNNR 4 0208-01		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.00	m m	 3.000	
					RAZEM	3.000
6	KNNR 4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
7	KNNR 4 0106-02		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m	 25.000	
					RAZEM	25.000
8	KNNR 4 0137-03		Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
9	KNNR 4 0115-09		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
10	KNNR 4 0130-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNNR 3 0303-01		Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- nej 0.20	m ³ m ³	 0.200	
					RAZEM	0.200
12	KNNR 3 0302-01		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na za- prawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.20	m ³ m ³	 0.200	
					RAZEM	0.200
13	KNNR 2 1703-02		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach 4.00	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
14	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 4.00+4.00+2*4.00+2*2.00	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000