



NADPROŹE STALOWE NS1 SZT.4 SKALA 1:10



WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA 1SZT.

NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ MM	IŁOŚĆ SZT.	MASA JEDN. KG/M	MASA 1 SZT. KG	MASA CAŁKOWITA KG
1	C140	1410	2	16,00	22,56	45,12
2	Ø12	580	3	0,888	0,52	1,56
	Nakrętka M12		6		0,0332	0,20
	Podkładki		6		0,0059	0,04
MASA RAZEM KG						46,92
DODATEK NASPOINY 1,08% KG						0,00
MASA OGÓŁEM KG						46,92

**PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:10**



**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do wykonywania nadproża należy uprzednio podstemplować nadproże w środku jego rozpiętości i na osi ściany.

W pierwszej kolejności wykonać bruzdę z jednej strony ściany na belkę. Osadzić belkę C140 z jednej strony wraz z prętami  $\phi 12$ , owiniąć siatką Rabitz i oszczędować zaprawę cem. klasy M8.

Po związaniu zaprawy można wykonać bruzdę z drugiej strony i w analogiczny sposób osadzić belkę. Po związaniu zaprawy można przystąpić do usuwania ściany w miejscu projektowanego otworu. Usuwanie ściany realizować poprzez wycinanie piłą tarczową bądź wykonywanie małymi fragmentami w taki sposób aby nie powodować zbyt dużych drgań.

Usytuowanie nadproża i poziom usytuowania nadproża wg rysunków architektonicznych.

STAL PROFIL. St3S  
ELEKTRODA ER 3.46

Nazwa rysunku:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">NADPROŻE STALOWE NS1</div>			
Nazwa obiektu:  <div style="text-align: center; padding-top: 40px;"> PROJEKTOWANE WĘZŁY SANITARNE W BUDYNKU TEATRU  POWSZECHNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU  PLAC JAGIELLOŃSKI 15. </div>			
Adres obiektu:  <div style="text-align: center; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">RADOM, PLAC JAGIELLOŃSKI 15</div>			
Branża:	KONSTRUKCJA		
	Imię Nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. HENRYK KOLCZYŃSKI	UPR.BUA-III-8386/7/90 KONSTRUKCYJNA	
<div style="text-align: center;">  <div style="margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">KOLPROJEKT</div> <div style="font-size: 20px;">mgr inż. Henryk Kolczyński</div> </div> </div>		26-600 RADOM ul. Wróblewskiego 36 lok.14 tel. 501351195 hkolczynski@wp.pl	
Skala:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:
1: 10	PB – W	11.2020	24K