

TYP 1: ODBOJOPORĘCZ NP. ACROVYN HRB4C CS POLSKA LUB INNA O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH

SYMBOL	OPIS
	ODBOJOPORĘCZ ACROVYN HRB-4C O KLASYCZNYM I PŁASKIM TROFILU W KOLORZE BEŻOWYM. MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ. KOLORYSTYKA 801 SZARA CHMURA

TYP 2: NAROŻNIK ACROVYN SSM-20 CS POLSKA LUB INNY O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH

SYMBOL	OPIS
	NAROŻNIK ŚCIENNY NA PROFILU ALUMINIOWYM. PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NAWIERZCHNIOWEGO O GŁĘBOKOŚCI 51 MM. I GRUBOŚCI 1,6MM. KOLORYSTYKA 801 SZARA CHMURA

TYP 3: TAŚMA OCHRONNA CS ACROVYN TYPU TP LUB INNA O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH

SYMBOL	OPIS
	TAŚMA OCHRONNA O SZEROKOŚCI 20 cm. MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 40 cm i 65 cm (GÓRNA KRAWĘDŹ) W ODSTĘPIE 5 cm OD SIEBIE. KOLORYSTYKA 100 BIAŁY ZŁAMANY
	TAŚMA OCHRONNA O SZEROKOŚCI 20 cm. MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 55 cm i 80 cm (GÓRNA KRAWĘDŹ) W ODSTĘPIE 5 cm OD SIEBIE. KOLORYSTYKA 1510 ZIELEŃ MIGDAŁOWA

firma: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	**Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.**				
adres:	**dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.**				
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA				podpis:
asystent: specjalność architektoniczna:	inż. arch. Natalia Kamińska				podpis:
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA				podpis:
temat rysunku:	Oddział dziecięcy - ochrona ścian				
branża: architektura	data: luty 2023	stadium: PW	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: AW-04