



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy w Bydgoszczy.**

Nr sprawy **046/2020.**

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 6 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu <sup>13</sup>.....01.2021 r.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w ich następstwie w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP:

**Uwaga:** Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

#### **ZESTAW XVII - 29.12.2020**

1. Prosimy o informację na temat wysokości podnoszenia pomp dla pompowni zlokalizowanych w zbiornikach nr. 1 i nr. 2. Parametr ten jest niezbędny dla doboru odpowiedniego urządzenia.

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wysokość podnoszenia pomp należy dobrać na etapie projektowania.

2. W dokumentacji technicznej nie podano ciśnienia wpięcia w kanale tłocznym kdt250 PE w ul. Rajskiej. Prosimy o uzupełnienie.

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada danych dotyczących ciśnienia w przewodzie tłocznym PE kdt250. Zamawiający podaje informacje dotyczące parametrów istniejącej przepompowni, z której pompowane są ścieki deszczowe istniejącym przewodem tłocznym PEØ250mm.

Maksymalny zaprojektowany przepływ dla obu kolektorów K-71 i K-72 doprowadzających ścieki deszczowe do podczyszczalni wynosi  $Q_{max}=364,4l/s$ ,

Przepompownię PK-71 wykonano dla wydajności nominalnej 38,0 l/s. Długość rurociągu tłocznego wynosi 1270 m.

Pompy zainstalowane w przepompowni to: Amarex KRTF 80-250/74 UC1-S o wydajności 73m<sup>3</sup>/h i wysokości podnoszenia 13,5m

3. Prosimy o podanie rzędnej osi kolektora tłocznego kdt250PE w ul. Rajskiej w miejscu wpięcia rurociągu tłocznego 125 PE poprowadzonego ze zbiornika nr. 1, najwyższą rzędną kolektora 250 PE na trasie od punktu wpięcia do studni rozprężnej oraz długość odcinka od punktu wpięcia do studni Rozprężnej.

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Rzędna osi kolektora tłocznego kdt250PE w ul. Rajskiej w miejscu wpięcia rurociągu tłocznego 125 PE wg dokumentacji powykonawczej znajdującego się w zasobach Zamawiającego wynosi 53,30 (rys. nr 13)

Długość odcinka od punktu wpięcia do studni rozprężnej znajdującej się w ul. Opławiec na działce nr 48 wynosi 408 m.

Dla określenia najwyższej rzędna kolektora 250 PE na trasie od punktu wpięcia do studni rozprężnej Zamawiający załącza profil przewodu tłocznego 250 mm (rys. nr 3 -cz.1,2,3 oraz rys. nr 13)

#### **ZESTAW XVIII - 11.01.2021**

1. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie III.7 wyjaśnienia Zamawiającego: „Zamawiający informuje, że dane zawarte w wymaganiach ogólnych oraz przedmiarze są spójne i odsyła do dokumentacji przetargowej”. Uprzejmie prosimy o jednoznaczną odpowiedź czyją własnością jest frez? Jeśli stanowi własność Zarządcy Drogi prosimy o wskazanie miejsca odwozu. Jest zasadnicza różnica w wycenie, czy materiał ten stanowi własność Wykonawcy czy Zarządcy. Ponawiamy pytanie i liczymy na „spójną” odpowiedź.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Jeżeli Wykonawca w zadany pytanie pisząc „frez” miał na myśli frezowiny pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznej, to są one własnością Wykonawcy. Własnością Wykonawcy jest również m.in. materiał rozbiórkowy z nawierzchni chodników i zjazdów, podbudowy tłuczniowej, krawężników, obrzeży betonowych, beton z rozbiórek ław i oporów, kostka i płytki betonowe. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie ww. materiałów rozbiórkowych zgodnie z Ustawą o Odpadach na własny koszt, który należy uwzględnić w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczących rozbiórek.

2. Prosimy o informację, czy pozycje wykreślone (po odpowiedziach) mają być wycenione? Czy mają pozostać w kosztorysie komórki niewypełnione?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pozycje wykreślone we wzorze Kosztorysu ofertowego (po odpowiedziach) nie mają być wycenione. Zamawiający dla uniknięcia ewentualnych niejasności w tej kwestii, usuwa wykreślone pozycje w zamieszczonym w dniu 23.12.2020 r. wzorze kosztorysu ofertowego – ZMIANA Nr 4 i zamieszcza wraz z niniejszymi wyjaśnieniami ujednolicony nowy wzór kosztorysu ofertowego, pn. „**wzór Kosztorysu ofertowego – ZMIANA Nr 6 – 13.01.2021.**”

II. W związku z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 6 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 26.01.2021 r. godz. 10:00**

**Zamawiający zmienia dotychczasową z datę: „20.01.2021 r.”, zawartą w pkt 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „26.01.2021 r.”**

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 6 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Wojciech Kwaśnik

(podpis kierownika zamawiającego)