




| Tablica | Charakter obwodów | Moc zainstalowana Pi [kW] | Współczynnik jednoczesności kj | Moc szczytowa Ps [kW] |
|---|---|---|---|---|
| Tablica główna TG | **Suma** | **66,6** | **0,4** | **26,64** |
| | Oświetlenie | 3,7 | 0,7 | 2,59 |
| | Grzejniki el. + podgrzewacz wody | 7,4 | 1 | 7,4 |
| | Gniazda 1-fazowe | 10,5 | 0,5 | 5,25 |
| | Gniazda 3-fazowe | 42 | 0,2 | 8,4 |
| | Szafa teletechniczna | 3 | 1 | 3 |
| Tablica TM | **Suma** | **42,6** | **0,26** | **10,92** |
| | Oświetlenie | 2,1 | 0,7 | 1,47 |
| | Gniazda 1-fazowe | 4,5 | 0,5 | 2,25 |
| | Gniazda 3-fazowe | 36 | 0,2 | 7,2 |
| Cały obiekt | **SUMA:** | **109,2** | **0,34** | **37,6** |

Uwagi:
1. Tablica TG w wykonaniu podtynkowym o wymiarach 1350x575x183 mm 6 rzędowa po 24 moduły z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz, wykonanie z metalu, o stopniu ochrony min. IP40 - IK07 w pierwszej klasie ochronności.
   Przewidziano rezerwę miejsca w ilości minimum 30%.
2. Fazy w tablicach obciążyć równomiernie.
3. Na etapie montażu tablicy na obiekcie zweryfikować przeznaczenie poszczególnych obwodów.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
- obwody projektowane: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

Legenda:

WW - Wyzwalacz wzrostowy

ZA - Zegar astronomiczny 2 - kanałowy 16 A

| | | |
|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670 | |
| Obiekt: | Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku | |
| Adres: | ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok Obręb 9 Białystok, działka 805/162 | Data: 18.08.2017 |
| Rodzaj opracowania: | PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Pleskowicz PDL/0077/PWBE/16, PDL/IE/0095/16 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Woroszył PDL/0067/POOE/14, PDL/IE/0184/10 | |
| Kreślił: | inż. Kamil Hermaniuk | |
| Rysunek: | Skala: | Nr rysunku: |
| Tablica TG | - | E4 |