


# PRZEKRÓJ B-B





**skala 1:50**



A1	blacha tytanowo-aluminiowa, gr. 0,7mm
	deskowanie w odst. 2cm, gr. 3,2cm
	kontrłaty – deski gr. 2,5cm
	folia zbrojona paroprzepuszczalna
	krokwie 16x19cm
	ocieplenie stropu – wełna
	mineralna 25cm
	folia paroprzepuszczalna
	strop z desek 6cm
	belki stropowe 18x21cm
	sufit podwieszany –
	płyty GKf 2x1,25cm

B1	gres 2cm
	wylewka cementowa 6cm
	stropian twardy 5cm
	folia PE gr. 0,3mm
	papa termozgrzewalna
	beton C12/B15 15cm
	podsyпка piaskowa 15cm
	ziemia ubita na mokro ok. 25cm

**LEGENDA:**

	IST. ŚCIANY
	IST. ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA I ZABUDOWANIA

Jednostka projektowa:	Tombud Tomasz Pleśkowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670		
Obiekt	Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku		
Adres	ul. Kawalerijska 70, 15-601 Białystok Obręb 9 Białystok, działka 805/162	data:  18.09.2017	
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektant	mgr inż. arch. Sławomir Maksimowicz Bf-99a92 PD-0077		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mirosław Śnarski Bf-15291 PD-0076		
Rysunek	Skala	Nr rysunku	
PRZEKRÓJ B-B		1:50	6