



# RZUT POSADZEK CZĘŚCI BIUROWEJ I ROZWINIĘCIE ŚCIAN ŁAZIENKI - SKALA 1:50


WIDOK a-a 1:50



WIDOK b-b 1:50



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŁAZIENEK			
	OZNACZENIE	NAZWA	ILUŚĆ
d.		płytki 29,7x29,8x8,5 cm matowa; klasa ścieralności 4; kolor szary (ułożycie na wszystkich ścianach łazienki na wys. min 200cm)	19m2
e.		mozaika 29,7x29,7x8,5 cm (6 kostek w rzędzie) matowa; klasa ścieralności 4; kolor brązowy (wg rys.)	17 szt.
f.		płyta gkbi w celu zlicowania glazury ze ścianą, pomalowano farbą np. lateksową w kol. biały.	5,5m2
g.		lustro wklejane w ścianę 60x60cm	0,36m2
h.		ścianki i drzwi z płyty HPL na wys. 200cm (prześwił 15cm) kol. Ral 1015,	
zestaw łazienkowy: pojemnik na płyn do ręk – szti.; pojemnik na ręczniki papierowe szti.; pojemnik na papier toaletowy szti.; kosz na śmieci szti.; szczoła do mycia toalet szti.1			

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
	OZNACZENIE	NAZWA	ILUŚĆ
d.		plytka 29,7x29,7x8,6 cm rektyfikowana; Antypoślizgowość R10; kolor szary	45m2
b.		cokół 29,7x7,8cm; kolor szary	51m/bież
c.		farba np. lateksowa w kol. NCS S0603–Y40R	198m2
		farba np. lateksowa matowa w kol. białym (suffity)	42,5m2

Jednostka projektowa:	TomBud Tomasz Pleskiewicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670		
Obiekt	Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku		
Adres	ul. Kanałeryjska 70, 15-601 Białystok Obręb9 Białystok, działka 805/162		data:  18.09.2017
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektant	mgr inż. arch. Sławomir Maksimowicz B-49192 PD-0077		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mirosław Snarski B-15291 PD-0076		
Rysunek			
RZUT POSADZEK CZĘŚĆ BIUROWEJ I ROZWINIĘCIE ŚCIAN ŁAZIENKI		Skala  1:50	Nr rysunku  17