


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



A	blacha tytanowo-aluminiowa, gr. 0,7mm
	deskowanie w odst. 2cm, gr. 3,2cm
	kontrłaty – deski gr. 2,5cm
	folia zbrojona paroprzepuszczalna
	krokwie 16x19cm
	ocieplenie stropu – wełna mineralna 25cm
	folia paroprzepuszczalna
	strop z desek 6cm
	belki stropowe 18x21cm

B	posadzka przemysłowa
	wylewka z betonu B-25 gr. 8cm,
	zbr. siatkę (po usunięciu gruzu i starej posadzki)
	istniejąca pos. z cegieł ceram. 14cm
	istniejące podłoże

LEGENDA:

- IST. ŚCIANY
- IST. ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ZAMUROWANIA I ZABUDOWANIA
- ZAKRES PRAC ODBRZYGNIENOWO – IMPREGNACYJNYCH (wykonac zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Wykolegialno – Budowlanej)

Jednostka projektowa:	TomBud Tomasz Pleskiewicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670		
Obiekt	Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku		
Adres	ul. Kawalerska 70, 15-601 Białystok Obręb 9 Białystok, działka 805/162	data:	
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY		18.09.2017
Projektant	mgr inż. arch. Sławomir Maksimowicz B-9992 PD-007		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mirosław Snański B-15291 PD-0076		
Rysunek	Skala	Nr rysunku	
PRZEKRÓJ A-A		1:50	5