

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALOWANIE SUFITU WRAZ Z MONTAŻEM OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobeto- nie 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód 4x1,5mm ² 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 d.1 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 1.82*21.87	m ² m ²	39.803	
				RAZEM	39.803
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su- fitów poz.5	m ² m ²	39.803	
				RAZEM	39.803
7	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 0-34 d.1 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstw- owymi gr.6 mm (C) - rury CO 1.80*4	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR 0-34 d.1 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstw- owymi gr.9 mm (E) 7.30*2+1.80	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
10	KNR 0-34 d.1 0101-08	Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstw- owymi gr.13 mm (J) 15.0*2	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNNR 5 d.1 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono- we - krytka kablowe - uzupełnienie 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.82*21.87+2.00	m ² m ²	41.803	
				RAZEM	41.803
13	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3 1.82*21.87+2.00	m ² m ²	41.803	
				RAZEM	41.803
14	d.1 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż maskownicy nad korytem kablowym - pomieszcze- nie świetlicy 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE I SCHODACH PARTERU			
15	KNNR-W 3 d.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej POSADZKA 2.45*1.70+1.82*4.93+0.92*1.48+1.43*0.45+7.85*1.96 A (suma częściowa) COKOŁY (1.82+5.48+2.45*2+5.60+1.96+5.01+0.45+0.82*2+4.93)*0.07 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	30.529 30.529 2.225 2.225	
				RAZEM	32.754
16	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - po- zostałości po kleju poz.15	m ² m ²	32.754	
				RAZEM	32.754

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.15A	m ² m ²	 30.529	
				RAZEM	30.529
18	KNR 4-01 d.2 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża POSADZKA 1.70*1.10+2.45*1.70+1.82*4.93+0.92*1.48+1.43*0.45+7.85*1.96+2.92*1.70-1.48*0.43 A (suma częściowa) STOPNICE 0.18*1.48*8+0.32*0.48*7+0.16*1.70*7+0.32*1.48*6 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 36.726 ----- 36.726 7.952 ----- 7.952	 44.678
				RAZEM	44.678
20	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe POSADZKA poz.19A A (suma częściowa) COKOŁY - POSADZKA (1.82+5.48+2.45*2+5.60+1.96+5.01+0.45+0.82*2+4.93+1.10*2+1.70+1.70+2.92+1.26+1.43+0.43)*0.07 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 36.726 ----- 36.726 3.040 ----- 3.040	 39.766
				RAZEM	39.766
21	KNR AT-23 d.2 0206-03 kalk. własna	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm POSADZKA poz.19A A (suma częściowa) COKOŁY - POSADZKA (1.82+5.48+2.45*2+5.60+1.96+5.01+0.45+0.82*2+4.93+1.10*2+1.70+1.70+2.92+1.26+1.43+0.43)*0.07 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 36.726 ----- 36.726 3.040 ----- 3.040	 39.766
				RAZEM	39.766
22	KNR AT-23 d.2 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm - PŁYTKI RYFLOWANE 1.48*7+1.70*6	m m	 20.560	
				RAZEM	20.560
23	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu poz.15*0.008 poz.16*0.01	m ³ m ³ m ³	 0.262 0.328	 0.590
				RAZEM	0.590
24	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu poz.23*1.5<t> A (obliczenia pomocnicze) 1	BIG-BAG BIG-BAG	 0.885 =====	 1.000
				RAZEM	1.000