

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa na istniejącym terenie rekreacyjnym urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Witośław gm. Świebodzin  
ADRES INWESTYCJI: Witośław, gm. Świebodzin  
080805\_5.0003.575/16  
NAZWA INWESTORA: Gmina Świebodzin  
ADRES INWESTORA: Ul. Rynkowa 2  
66-200 Świebodzin

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>				
<b>1</b>	<b>Urządzenia na plac zabaw</b>			
1 d.1	Dostarczenie i montaż - Siłownia zewnętrzna - DRABINKA, PODCIĄG NÓG Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż. Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo, - płyty HPL/HDPE - kotwienie- urządzenie na stałe posadzić w gruncie, zakotwić w betonie klasy min. C16/20 - śruby ze stali nierdzewnej	szt.		
1		szt.	1,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2 d.1	Dostarczenie i montaż - Siłownia zewnętrzna - WYCIĄG GÓRNY Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo, - płyty HPL/HDPE - kotwienie- urządzenie na stałe posadzić w gruncie, zakotwić w betonie klasy min. C16/20 - śruby ze stali nierdzewnej	szt.		
1		szt.	1,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3 d.1	Dostarczenie i montaż - Siłownia zewnętrzna - ORBITREK, ŁAWKA DO ĆWICZEŃ Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo, - płyty HPL/HDPE - kotwienie- urządzenie na stałe posadzić w gruncie, zakotwić w betonie klasy min. C16/20 - śruby ze stali nierdzewnej	szt.		
1		szt.	1,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4 d.1	Dostarczenie i montaż - ZJAZD LINOWY - długość ok. 24,38 m, szerokość ok. 2,27 m, wysokość ok. 3,20 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo, - podesty - sklejka antypoślizgowa - liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory - płyty z tworzywa HPL/HDPE	szt.		
1		szt.	1,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5 d.1	Dostarczenie i montaż - HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI - długość ok. 3,32 m, szerokość ok. 1,88 m, wysokość ok. 2,35 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo - łańcuchy- stal nierdzewna	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
6 d.1	Dostarczenie i montaż - KARUZELA - długość ok. 1,30 m, szerokość ok. 1,21m, wysokość ok. 0,75 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo - płyty- sklejka antypoślizgowa	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
7 d.1	Dostarczenie i montaż - ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŹDŹALNIĄ - długość ok. 4,42 m, szerokość ok. 2,90 m. wysokość ok. 2,80 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Skład zestawu: 2x wieża czworokątna 1x zjeżdżalnia 1x zejście spiralne 1x schody 1x drabinka łukowa-linowa 1x barierka z zegarem 1x liczydło 1x barierka kółko-krzyżek Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo. - płyty- sklejka antypoślizgowa. - płyty- z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami - zjeżdżalnia- ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE - liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
8 d.1	Dostarczenie i montaż - TRAMPOLINA 2,05 x 2,05 m. Konstrukcja: stal ocynkowana odporna na korozję Mata skokowa: klocki z tworzywa sztucznego zawieszane na linach stalowych Sprężyny: zastąpione stałą pokrywą Osłona wokół maty skokowej: zalana nawierzchnią EPDM/SBR	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
9 d.1	Dostarczenie i montaż - HUŚTAWKA WAŹKA - długość ok. 3,06 m, szerokość ok. 0,36 m, wysokość ok. 1,10 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo - płyty z tworzywa HDPE	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
10 d.1	Dostarczenie i montaż - PIASKOWNICA - długość ok. 2,84 m, szerokość ok. 2,50 m, wysokość ok. 0,40 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo - płyty z tworzywa HDPE/HPL	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
<b>2 Mała architektura</b>				
11 d.2	Dostarczenie i montaż - ŁAWKA - długość ok. 1,77 m, szerokość ok. 0,53 m, wysokość ok. 0,49 m Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż Zestawienie materiałów urządzenia: - stal- ocynkowana, malowana proszkowo - siedzisko-deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo	szt.		
4		szt.	4,00	
			RAZEM	4,00
12 d.2	Dostarczenie i montaż - KOSZ NA ŚMIECI Opis robót: - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż - stal- ocynkowana, malowana proszkowo	szt.		
3		szt.	3,00	
			RAZEM	3,00
<b>3 Urządzenia do demontażu</b>				
13 d.3	Demontaż i montaż w innym miejscu - HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI Opis robót: - demontaż urządzenia - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - wymiana łańcuchów na nowe ze stali nierdzewnej - wymiana 2 szt siedzisk (deska oraz siedzisko kubelkowe) - Montaż	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
14 d.3	Demontaż i montaż w innym miejscu - BUJAK Opis robót: - demontaż urządzenia - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż.	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
15 d.3	Demontaż - BUJAK Opis robót: - urządzenie zdemontować i przekazać Inwestorowi.	szt.		
1		szt.	1,00	
			RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	Demontaż i montaż w innym miejscu - URZĄDZENIE SIŁOWNI ZEWNEŹTRZNEJ- BIEGACZ Opis robót: - demontaż urządzenia - Wykonanie wykopu pod fundament. - Wykonanie i montaż deskowania fundamentu. - Wykonanie fundamentu z betonu C16/20. - Montaż.	szt.		
	1	szt.	1,00	
			RAZEM	1,00
17 d.3	Rozebranie fundamentów betonowych	m3		
	0,40 * 0,30 * 0,30 * 4	m3	0,14	
	0,40 * 0,30 * 0,30 * 2	m3	0,07	
	0,40 * 0,30 * 0,30	m3	0,04	
			RAZEM	0,25
18 d.3	Wywóz i utylizacja gruzu betonowego	m3		
	poz.17	m3	0,25	
	0	m3	0,00	
			RAZEM	0,25
<b>4 Nawierzchnia bezpieczna z trawy</b>				
19 d.4	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi - Obniżenie terenu 3-5cm	m3		
	687 * 0,04	m3	27,48	
	0	m3	0,00	
			RAZEM	27,48
20 d.4	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej	m3		
	poz.19	m3	27,48	
	0	m3	0,00	
			RAZEM	27,48
21 d.4	Wykonanie trawników siewem	m2		
	687	m2	687,00	
			RAZEM	687,00
22 d.4	Pielęgnacja trawników	m2		
	poz.21	m2	687,00	
	0	m2	0,00	
			RAZEM	687,00
<b>5 Nawierzchnia bezpieczna ze żwirku płukanego</b>				
23 d.5	Wykonanie koryta głębokości 30 cm	m2		
	68	m2	68,00	
			RAZEM	68,00
24 d.5	Wywóz ziemi	m3		
	poz.23 * 0,30	m3	20,40	
	0	m3	0,00	
			RAZEM	20,40
25 d.5	Ułożenie membrany antyprzerostowej	m2		
	68	m2	68,00	
			RAZEM	68,00
26 d.5	Nawierzchnia z żwirku płukanego frakcji 2-8mm - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
	68	m2	68,00	
			RAZEM	68,00

## Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>	<b>Zieleń</b>			
27 d.6	Przesadzenie małych drzew i krzewów w miejsca wskazane przez zamawiającego.	kpl		
	1	kpl	1,00	
			RAZEM	<b>1,00</b>