

PRZEDMIAR - SPDŚ - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Śląskich 12, Jaworzyna Śląska
INWESTOR : Powiat Świdnicki
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej Curie 7, 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki
DATA OPRACOWANIA : 2024-01-18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-01-18

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------|-----------------|--|------|---------|---------|
| Branża elektryczna- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | | | | | | |
| 1 ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | | | | | | |
| 1 | KNR 0508 | | Dostawa i montaż baterii ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją i postawami pod konstrukcję | szt | | |
| d.1 | 508040403 | | 108 | szt | 108.000 | 108.000 |
| | | | | | RAZEM | 108.000 |
| 2 | KNNR 5 | | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej) - Kabel 1000 V 1 x 6 mm2 | m | | |
| d.1 | 0207-04 | | 350 | m | 350.000 | 350.000 |
| | | | | | RAZEM | 350.000 |
| 3 | KNNR 5 | | Dostawa i montaż rozdzielnic RPV | szt | | |
| d.1 | 0405-07 | | 1 | szt | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNNR 5 | | Dostawa i montaż falownika | szt | | |
| d.1 | 0406-06 | | 1 | szt | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 5-08 | | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35,0 mm2 Lyg 16 mm2 | m | | |
| d.1 | 0206-03 | | 30 | m | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | RAZEM | 30.000 |
| 6 | KNNR 5 | | Przewody kabelkowe N2XH-J 5x 35 | m | | |
| d.1 | 0205-03 | | 90 | m | 90.000 | 90.000 |
| | | | | | RAZEM | 90.000 |
| 7 | KNNR 5 | | Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton | m | | |
| d.1 | 0103-08 | | 36 | m | 36.000 | 36.000 |
| | | | | | RAZEM | 36.000 |
| 8 | KNNR 5 | | Koryta kablowe metalowe 100 x 60 | m | | |
| d.1 | 0111-04 | | 350 | m | 350.000 | 350.000 |
| | | | | | RAZEM | 350.000 |
| 9 | KNNR 5 | | Koryta kablowe PVC 100 X 60 | m | | |
| d.1 | 0111-04 | | 80 | m | 80.000 | 80.000 |
| | | | | | RAZEM | 80.000 |