

- A.2 - JEZDNIA (NOWA KONSTRUKCJA)**

- A.2 - JEZDNIA (NOWA KONSTRUKCJA)**

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (szara)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C12/15, gr. 20 cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA C15/2, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 6 cm (szara)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA C 1,5/2, gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

- PŁYTKA GUZKOWANA Z POLIMEROBETONU ŻÓŁTA 35 x 35 cm, gr. 5 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 5 cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA C 1,5/2, gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

- WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ, gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (czarna)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C12/15, gr. 15 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA C 1,5/2, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY





- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm
(czerwona - wyznaczenie miejsc kolorem czarnym)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C12/15, gr. 15 cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA C 1,5/2, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm
(szara pokryta farbą chemoutwardzalną koloru niebieskiego)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C12/15, gr. 15 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA C 1,5/2, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY



- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (szara)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C12/15, gr. 15 cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA C 1,5/2, gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15x30 cm
2. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
3. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
4. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
5. PODSYPKA CEMENTOWA - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 2 BETONU C-12/15



A horizontal dashed line with arrows at both ends. A single tick mark is located in the middle. The word 'JEZDZIA' is written above the line to the left of the tick mark, and 'ZATOKA' is written above the line to the right of the tick mark.



←----- JEZDZIA ----- OPASKA -----→



OPASKA ZIELEŃ



	INŻYNIERIA SANITARNIA		UL. RYNEK 25 86-200 CHEMNIO TEL./FAX (0-56) 686-00-55	
	pracownia projektowo-inwestycyjna			
TEMAT	Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odcinkami przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie			
INWESTOR	Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo			
RYSunEK	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław Matuszak KUP.0128.P00D.08 opracowania techniczne do projektowania zestawienia specjalizacji drogowych	20.12.2016		4d
		mgr inż. Andrzej Piasecki KUP.0117.PW0D.11 opracowania techniczne do projektowania zestawienia specjalizacji drogowych		
SPRAWDZIŁ		20.12.2016		
X.2016R	SKALA 1:20		NR RYS.	