

**Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy  
ul. Ogińskiego**

**kosztorys ofertowy**

Lp	Nr spec. tech.	Wyszczególnienie robót	j.m	Plano wana ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 15cm materiał do zagospodarowania przez wykonawcę	m <sup>2</sup>	320		
2	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą materiał do zagospodarowania przez wykonawcę	m	135		
3	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży beton. 8x30x100 cm z ławą betonową i oporem materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę,	m	135		
4	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni opaski z płytek betonowych materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę,	m <sup>2</sup>	68		
5	D 01.02.04 D.05.03.23	Rozebranie fragmentu nawierzchni przejazdu rowerowego oraz chodnika i opaski z kostki betonowej wraz z ponownym wbudowaniem	m <sup>2</sup>	6		
6	D 04.01.01	Wykonanie koryta pod założoną konstrukcję przejścia i przejazdu rowerowego -z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - materiał (grunt i stara podbudowa) do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	27		
7	D 08.03.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie bet. C8/10 o wym. 13x10cm z oporem 10x25cm	m	8		
9	D 08.01.01	Ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej C-16/20 o wym. 20x15 cm z oporem do 2/3 wysokości krawężnika - krawężnik wystający i wtopiony	m	135		
10	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>2</sup>	27		
11	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja (0-31,5) mm gr. 15 cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	27		
12	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4 szara fazowana	m <sup>2</sup>	16		
13	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4 czerwona bezfazowa	m <sup>2</sup>	10		
14	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4 grafitowa plukanej	m <sup>2</sup>	1		
15	D 04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie emulsją szybkorozpadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65		
16	D-05.03.05	Wykonanie odtworzenia od strony jezdni z betonu asfaltowego AC 16W 4 cm- warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>	65		
17	D 04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie emulsją szybkorozpadową modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65		
18	D-05.03.05a	Wykonanie odtworzenia od strony jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm- warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	65		
	D 08.02.01a	Montaż płytek strukturalnych 30x30 gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 (polimerobeton)	m <sup>2</sup>	10		
19	D 09.01.01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim + naprawa zieleńca po usuniętych płytach , grub. warstwy 30 cm	m <sup>3</sup>	100		
20	D 09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III ( wraz z roczną pielęgnacją)	m <sup>2</sup>	300		
21	D 07.01.01	Frezowanie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego	m <sup>2</sup>	8		
22	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - białe	m <sup>2</sup>	37		
23	D 07.02.01	Dyslokacja istniejących znaków D-1 i D-6(podkład fluorescencyjny)	szt.	2		
24	D 07.02.01	MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH F-10 zgodnie z projektem TARCZA ZNAKU Z PODWÓJNIE GIĘTĄ KRAWĘDZIĄ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W RAMCE LUB INNEGO MATERIAŁU ZGODNEGO Z O.S.T. – LICO ZNAKU – FOLIA ODBLASKOWA TYP 2	szt.	2		
25	D 07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z kotwą betonową oraz zaślepką z rury stalowej ocynkowanej ø 60,3, żądana grubość ścianki ( pomierzona w rzeczywistości ) min. 3,2 mm	szt.	3		
26		Obsługa geodezyjna inwestycji	komplet	1		
<b>Razem kosztorys netto</b>						
<b>Podatek .....% VAT</b>						
<b>Razem kosztorys brutto</b>						

**Uwaga:**

- 1) Zakłada się możliwość rezygnacji z pełnego zakresu odtworzenia nawierzchni w przypadku brak wskazań po rozbiórce
- 2) Wbudowanie warstwy odsączającej z piasku do decyzji Inspektora Nadzoru

.....  
data

.....  
podpis