

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Prace remontowe w budynku głównym Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Budowa	Kraków, Al.29 Listopada 46
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Aleksander Żuradzki

Kraków 10. 2022 r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Prace remontowe w budynku głównym Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Pom 127		
1	Kalkulacja Indywidualna	Dostarczenie i montaż klimatyzatora inwerterowego o parametrach: moc chłodzi. Q _{ch} =3,5 kW, Q _{grz} =3,8 kW; SEER >= 6,4 , U=230V/1/50 . . Montaż klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania jednostki zewnętrznej z rozdzielni elektrycznej i sterowania pomiędzy jedn.wewn.i zewnętrzną, wykonanie instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaż konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną (montaż jedn. zewnętrznej na dachu budynku), przewierty przez przegrody zewnętrzne. Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urządzeń 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji.	kpl	2,00
2	Kalkulacja Indywidualna	Rozruch , regulacja i sporządzenie protokołów z rozruchu instalacji klimatyzacji	kpl.	2,00
3	KNR 7-28 0206/04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 30cm	szt	4,000
4	KNR 7-28 0207/10	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 15cm przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń	otwór	6,000
5	Kalkulacja indywidualna	zabudowa instalacji freonowych	m2	5,000