

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

- 1/ demontaż istniejących wykładzin PCV,
- 2/ demontaż płyt podłogowych,
- 3/ oczyszczenie powierzchni,
- 4/ wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej,
- 5/ ułożenie wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany
- 6/ montaż listew podłogowych PCV,
- 7/ malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, w których wymieniono wykładziny,
- 8/ roboty towarzyszące (demontaż i montaż szaf aktowych, przenoszenie elementów wyposażenia biura typu: biurko, szafy aktowe),
- 9/ wywóz i utylizacja gruzu.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE:

- 1/ wykładzina podłogowa rulonowa z PCV, antypoślizgowa, obiektowa, dopuszczona do stosowania w biurach oraz pomieszczeniach o dużej intensywności użytkowania (z atestem higienicznym), odporna na wnikanie zanieczyszczeń, klasa użytkowa minimum 33,
- 2/ listwy podłogowe PCV przykręcane,
- 3/ farba emulsyjna lub lateksowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.