

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

UZUPEŁNIENIE

Przedmiot zamówienia:

**Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Klemensiewicza 3,
31-482 Kraków dla potrzeb zespołu "Skalni"**

Zamawiający:

**Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21**

Jednostka opracowująca specyfikację:

Dział ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Grupy robót:

**45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Instalacje sanitarne
45310000-3 - Instalacje elektryczne**

Data opracowania: **luty 2024 r.**

Opracowujący: Stanisław Łuczyński	-	branża budowlana
Aleksander Żuradzki	-	instalacje sanitarne
Rafał Góra	-	instalacje elektryczne

Uzupełnienie do rozdziału I pkt. 1.3

Po punkcie 23 powinien być

pkt. 23a – Ułożenie warstwy z folii dachowej paroprzepuszczalnej

- folia paroprzepuszczalna

- Paroprzepuszczalność pow. 1700
- Gramatura 170 g/m²
- Dopuszczenie do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Uzupełnienie do rozdziału II.

Pkt. 11 Ułożenie podłogi z desek świerkowych olejowanych trzykrotnie

- deska świerkowa gr. 30 mm, szerokości 14 – 17 cm

- Jakość AB
- Deska pióro-wpust
- Wilgotność 10 – 12%
- Wykończenie powierzchni – olejowanie
- Łączenie do legarów wkrętami lub gwoździami karbowanymi w sposób niewidoczny

- olej naturalny modyfikowany woskiem nakładany pędzlem lub wałkiem

- Olej półmat
- Zawartość substancji stałych do 49%