

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 zbiorników buforowych dla c.w.s w budynku D (ul. Janusza Korczaka 1d) wraz z demontażem istniejącego zbiornika.

Miejsce realizacji:

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ul. J. Korczaka 1d, podpiwniczenie Willi 1D.

Szczegółowy zakres zamówienia:

**Część 1:**

Dostawa 2 sztuk zbiorników buforowych o pojemności 300 dm<sup>3</sup> wraz z izolacją zbiornika przykładowy bufor SCWA 300/10/110 wykonany jako stalowy ocynkowany z atestem higienicznym (do stosowania w instalacjach wody sanitarnej) o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Wymagana minimalna gwarancja producenta 36 miesięcy.

**Część 2:**

1. Demontaż istniejącego zbiornika
2. Montaż w układzie równoległym nowych zbiorników w istniejącym układzie cyrkulacji wraz z uzupełnieniem izolacji
3. Uruchomienie i regulacja

Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej 36 miesięcy.

### 2. Termin wykonania zamówienia:

**Część 1:**

do 30 dni od daty przyjęcia zlecenia

**Część 2:**

do 30 dni od daty dostawy zbiornika

### 3. Obowiązki Wykonawcy:

**Część 1:**

1. Terminowa dostawa przedmiotu zamówienia,
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad,
3. Udzielenie gwarancji na okres określony w postępowaniu

**Część 2:**

1. Wykonywanie prac z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym.

4. Zapewnienie siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.
5. Pełna odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy.
6. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu realizacji prac.
7. Utrzymywanie prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osób.
8. Zabezpieczenie miejsca prac, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu.
9. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed wejściem osób trzecich.
10. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów.
11. Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po zakończeniu realizacji umowy.
12. Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstałych w związku z wykonywaniem prac.