

Przedmiar robót

Wymiana 2 szt drzwi w pomieszczeniu nr 128 w budynku niskim

Obiekt Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46
Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Inwestor Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Kraków, al. 29-Listopada 46

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie posadzki korytarza i pomieszczenia papierem zabezpieczającym i grubą folią korytarz 3,0*6,0 pomieszczenie 6,0*6,0	m2	18
				m2	36
				razem	m2
2	KNR-W 4-01 0353/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi wejściowe 1,28*2,06	m2	2,64
				razem	m2
3	KNR-W 4-01 0353/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 drzwi wewnętrzne 1	szt	1
				razem	szt
4	KNR-W 4-01 0338/01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nad drzwiami wejściowymi 1,50*2	m	3
				razem	m
5	Kalkulacja indywidualna		Demontaż nadproży żelbetowych w drzwiach wejściowych 1,50*2	m	3
				razem	m
6	NNRNKB 2 0160/01		Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami wejściowymi 1,50*2	m	3
				razem	m
7	KNR-W 4-01 0326/02		Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	3
8	KNR-W 4-01 0705/02		Wykonanie pasów o szerokości do 30cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	3
9	KNR-W 4-01 0708/03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej Dopłata 1,5x przy drzwiach wejściowych 2,10*2	m	4,2
				razem	m
10	KNR-W 4-01 1204/08		Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 10,0*3,20 5,84*3,25 2,40*3,25*2	m2	32
				m2	18,98
				m2	15,6
				razem	m2
11	KNR-W 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	66,58
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi wejściowych aluminiowo szklanych AL o wymiarach zewnętrznych 128x206 cm wg STWiOR. Oblistwowanie ościeżnicy na połączeniu z murem	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z blachy stalowej Ds o wymiarach w świetle otworu 80x200 cm wg STWiOR. Oblistwowanie ościeżnicy na połączeniu z murem.	szt	1
14	KNR-W 4-01 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 3,00*0,10*0,15 3,00*0,10*0,15	m3	0,05
				m3	0,05
				razem	m3
15	KNR-W 4-01 0109/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 15x	m3	0,1
16	Kalkulacja indywidualna		Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku i utylizację	m3	0,1
17	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi	szt	2