




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
	3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	73cm	RAZEM

B	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
	3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	51cm	RAZEM

C	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze grafitowym - pasy działające w kolorze żółtym
	3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	73cm	RAZEM

D	30cm	Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm
	5cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x35x15 z betonu C12/15

E	20cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm układany na świeżym betonie
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

F	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000-lecia 15, 15a-e w Jastrzęblu - Zdroju

Adres obiektu budowanego:
Os. 1000-lecia w Jastrzęblu - Zdroju

Nazwa rysunku	PRZECZNE POPRZECZNE A-A ; B-B		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	inż. Piotr Jakuszczyński uprawnienia nr 902/1 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr 014/1534/PWB/D/18 w spec. inżynierii drogowej		
branża	drogowa	data opracowania	09.2018 rok
skala rysunku	1:50/1:10	tytuł rysunku	05