

LEGENDA:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (grafitowa)
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej po przekopach
- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm (grafitowa)
- nawierzchnia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 8 cm (pomalowana na kolor niebieski)
- projektowane tereny zielone (humusowanie)
- obrzeże betonowe na ławie bet. z oporem obustronnym
- krawężnik najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej w oporem
- krawężnik drogowy15x30x100cm na ławie betonowej w oporem
- oś drogi wewnętrznej
- linia okreslajaca odległosc 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

S1-S4 - betonowa studnia rewizyjna Ø1000

sI-sIII - betonowa studnia włączeniowa z osadnikiem Ø500

- betonowa studnia deszczowa Ø500 z przykanalikiem Ø160
- projektowany kolektor kanalizacyjny
- kolektor kanalizacyjny do likwidacji

ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH:
- 39 miejsc prostopadłych 2,5m x 5,0m
- 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15, 15a-e w Jastrzębiu - Zdroju

Adres obiektu budowlanego:
Oś. 1000-lecia w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY	
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój	
Projektant	inż. Piotr Jakuszewski uprawnienia nr 602/1 w spec. konstrukcyjno - budowlanej	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej	Podpis

branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	09.2018 rok	1:500	02