




PRZEKRÓJ G-G



PRZEKRÓJ H-H



SKALA 1:10



----- GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO (WYTRZYMAŁOŚĆ DWUKIERUNKOWA > 45kN/m)

A	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	73cm	RAZEM

B	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	51cm	RAZEM

C	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze grafitowym - pasy działające w kolorze złotym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35%
	73cm	RAZEM

D	30cm	Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm
	5cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x35x15 z betonu C12/15

E	20cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm układany na świeżym betonie
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

F	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15





BIURO INŻYNIERYJNE

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15, 15a-e w Jastrzęblu - Zdroju

Adres obiektu budowlanego:
Os. 1000-lecia w Jastrzęblu - Zdroju

Nazwa rysunku	PRZESKROJE POPRZECZNE G-G ; H-H		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	inż. Piotr Jakuszeński uprawnienia nr 802/1 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWB/D18 w spec. inżynierii drogowej		
branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	09.2018 rok	1:50/1:10	08