


PRZEBUDOWA



A	Dachówka ceramiczna
	Łaty i kontrłaty
	Membrana paroprzepuszcz.
	Deskowanie 2,5cm
	Konstrukcja 14x10cm 14,0cm

B	Dachówka ceramiczna
	Łaty i kontrłaty
	Membrana paroprzepuszcz.
	Deskowanie 2,5cm
	Konstrukcja 12x8cm 12,0cm
	Płyta poliuretan. 12cm 12,0cm
	Łaty 4x5 cm/wełna miner. 4,0cm
	Paroizolacja – folia PE
	Płyta GK Twarda 2x12,5mm 2,5cm

C	Dachówka ceramiczna
	Łaty i kontrłaty
	Membrana paroprzepuszcz.
	Deskowanie 2,5cm
	Konstrukcja 14x10cm 14,0cm
	wełna min. między krokw. 15,0cm
	Profil CD60/wełna miner. 10,0cm
	Paroizolacja – folia PE
	Płyta GK Twarda 2x12,5mm 2,5cm

D	Membrana paroprzepuszcz.
	wełna min. między belkami 15,0cm
	Belki sufitu st. 120x60x4 14,0cm
	wełna min. na profilach 15,0cm
	Profil CD60 krzyżowo 6,0cm
	Paroizolacja – folia PE
	Płyta GK Ogień Plus 2x15mm 3,0cm

D'	Pomost z płyty OSB 2,0cm
	Membrana paroprzepuszcz.
	wełna min. między belkami 15,0cm
	Listwa drewniana 40x50mm 4,0cm
	Belki sufitu st. 120x60x4 12,0cm
	wełna min. na profilach 15,0cm
	Profil CD60 krzyżowo 6,0cm
	Paroizolacja – folia PE
	Płyta GK Ogień Plus 2x15mm 3,0cm

E	Wykładzina PCV 0,5cm
	Wylewka samopoziomująca 1,5cm
	Wylewka cementowa 6,0cm
	Płyta pilśniowa 4,0cm
	Strop żelbet. gęstożebr. 34,0cm
	Tynk wapienny 1,0cm

PRZEBUDOWA		BIURO PROJEKTOWE "ARCHI-B" s.c. 14-100 Ostróda-Waldowa ul. Szmaragdowa 8 tel. 606 265 026; 696 484 858	NR RYSUNKU A8
OBIEKT:	BUDYNEK KOSZAROWY NR 1 OLSZTYN ul. SAPERSKA 1	INWESTOR: 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE PRZEMYSŁ B-B mgr inż. arch. MARTA ZEP upr.bud. 3/MOKK/2020 mgr inż. arch. Rafał Rutkowski upr.bud. 5/MOKK/2011 mgr inż. Wiesław Kruk upr.bud.51/93/OL;WAM/0045/P00K/10 mgr inż. Tomasz Ogaliński upr.bud.WAM/0068/PWOK/10	SKALA 1:100
INWESTOR:	22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE		DATA: maj 2021r.
RYSUNEK:	PRZEMYSŁ B-B		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. MARTA ZEP upr.bud. 3/MOKK/2020		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Rafał Rutkowski upr.bud. 5/MOKK/2011		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wiesław Kruk upr.bud.51/93/OL;WAM/0045/P00K/10		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ogaliński upr.bud.WAM/0068/PWOK/10		