

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku usługowego w Luzinie (wydzielenie osobnego wejścia do gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia ośrodka zdrowia) - I ETAP

ADRES INWESTYCJI: Luzino ul. Młyńska 7, gm. Luzino, dz. nr 665

NAZWA INWESTORA: Gmina Luzino

ADRES INWESTORA: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna inż. Kamil Pieper

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Elektryczna inż. Maricin Lisewski

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-25

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2023-07-25

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Instalacja oświetlenia			
1.1		Oświetlenie podstawowe i awaryjne			
1	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy - LED 31W 4100lm	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy - LED 24W 2500lm IP44	szt.		
d.1.1		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa awaryjna LED 5W 433lm 1h soczewka symetryczna szeroka	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ewakuacyjna LED 2,5W 1h	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia awaryjnego IP65 LED 2,5W 1h	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
d.1.1		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.1.1		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.1		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
9	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - czujnik ruchu 360 st. nastropowa	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty zdawcze			
2.1		Pomiary			
10	kalk. własna	Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych do odbioru	kpl.		
d.2.1		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
11	kalk. własna	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.2.2		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000