

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	19,305
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,230
3	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	22,535
4	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
5	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	4,000
6	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	1,000
7	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	1,000
8	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
9	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	9,600
10	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,450
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,450
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,450
13	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	9,600
14	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	9,600
15	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
16	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	19,305
17	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych	m	29,300