

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej SPZOZ w Myślenicach</b>		
1	Rozdział	<b>Remont pomieszczeń</b>		
1.1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1.1	KNR 1323/602/3	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2	38,00
1.1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	22,00
1.1.3	KNKRB 3/304/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z otynkowaniem wnęk ściany na zaprawie cementowej - analogia - powiększenie istniejących otworów w ścianach z płyt gipsowo kartonowych wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej dla zamontowania drzwi wejściowych przesuwanych aluminiowych	m3	4,67
1.1.4	KNR BC 1/111/1 (1)	Nadproża prefabrykowane długości 1,4m	szt	14,00
1.1.5	KNR BC 1/111/1 (1)	Nadproża prefabrykowane długości 1,7m	szt	8,00
1.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m3	24,73
1.2	Element	<b>Montaż drzwi wraz z instalacją p.poż</b>		
1.2.1	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - kolor i konstrukcja jak na oddziale chirurgii ogólnej	m2	38,00
1.2.2	KNRW 202/1040/5	Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki - drzwi przesuwne aluminiowe, szkło bezpieczne - kolor i konstrukcja jak na oddziale chirurgii ogólnej	m2	26,48
1.2.3	Kalkulacja własna	Napęd do drzwi przesuwnych wraz z automatyką, przyciskami i instalacją - dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i wpięciem do centrali p.poż.	kpl	8,00
1.2.4	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji p.poż wraz z centralą	kpl	1,00
1.2.5	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi wejściowe na oddział wraz z instalacją domofonową i elektrozaczepem	m2	5,50
1.3	Element	<b>Roboty wykończeniowe posadzki - w korytarzu całość w salach pas przylegający do ścian korytarza</b>		
1.3.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzywa sztucznych w rulonie	m2	487,00
1.3.2	DC 19/706/1	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - frezowanie	m2	487,00
1.3.3	DC 19/706/3	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - szlifowanie	m2	487,00
1.3.4	DC 19/706/4	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - odkurzanie	m2	487,00
1.3.5	DC 19/706/5	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - odtłuszczenie	m2	487,00
1.3.6	DC 19/706/6	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopozimującej - umycie	m2	487,00
1.3.7	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopozimującą warstwą gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	487,00
1.3.8	DC 19/706/8	Wykonanie posadzki samopozimującej poliuretanowo-cementowa grubość 4,0 mm	m2	487,00
1.3.9	DC 19/706/7	Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym z posypką z piasku kwarcowego	m2	487,00
1.3.10	ZKNR C 2/606/4	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe	m2	487,00
1.3.11	ZKNR C 2/610/4	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	487,00
1.3.12	ZKNR C 2/610/5	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego	m2	487,00
1.3.13	Kalkulacja własna	Utylizacja zdemontowanych wykładzin	kpl	1,00
1.4	Element	<b>Ściany i sufity - korytarz</b>		
1.4.1	KNR 401/711/9 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	7,200
1.4.2	KNR 929/107/1	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza - analogia - rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego	m2	182,00
1.4.3	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600' mm	m2	182,00
1.4.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	295,00
1.4.5	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa wraz z wtopieniem siatki wzmacniającej	m2	295,00
1.4.6	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2	295,00
1.4.7	KNKRB 3/606/1	Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych układanie tapet z zerwaniem starych tapet	m2	295,00
1.4.8	Kalkulacja indywidualna	Akrylowanie przy futrynach, cokole, suficie	m	295,00
1.4.9	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych - kolor i rodzaj farby jak na chirurgii ogólnej	m2	295,00
1.4.10	Kalkulacja własna	Utylizacja elementów zdemontowanego sufitu podwieszanego	kpl	1,00
1.5	Element	<b>Salę chorych gabinety</b>		
1.5.1	KNR 401/711/9 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	7,200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.2	KNR 929/107/1	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza - analogia - rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego	m2	425,00
1.5.3	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600' mm	m2	425,00
1.5.4	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	1 375,00
1.5.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	1 375,00
1.5.6	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	1 375,00
1.5.7	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2	1 375,00
1.5.8	KNKRB 3/606/1	Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych układanie tapet z zerwaniem starych tapet	m2	1 375,00
1.5.9	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych - kolor i rodzaj farby jak na chirurgii ogólnej	m2	1 375,00
1.5.10	Kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetlenia - lampy nadłóżkowe	kpl	20,00
1.5.11	Kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetlenia - lampy sufitowe	kpl	80,00
1.6	Element	<b>Roboty montażowe</b>		
1.6.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia, między innymi umebłowanie, osprzęt medyczny i elektryczny	kpl	1,00
1.6.2	Kalkulacja własna	Wymiana listew odbojowych i odbojoporęczy - rodzaj jak na chirurgii ogólnej - kolor do ustalenia z zamawiającym	kpl	1,00
1.6.3	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji i podejścia wraz z zamontowaniem punktu poboru gazów medycznych ( tlen, sprężone powietrze, próżnia )	kpl	2,00