

PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany - Szumirad od km 4+325 do km 5+000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany - Szumirad od km 4+325 do km 5+000					
1		Wymagania ogólne			
1	DM.00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania 1	ryczałt ryczałt	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty pomiarowe			
2	D-01.01.01/ D-01.01.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,675	km km	 0,68	
				RAZEM	0,68
3		Roboty rozbiórkowe			
3	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6,3+6,3	m m	 12,60	
				RAZEM	12,60
4	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy, część materiału do ponownego wbudowania w zjazdy i pobocze drogi, pozostała ilość do przewiezienia na plac składowy Zamawiającego 675*6,3+2*6+2*6	m ² m ²	 4 276,50	
				RAZEM	4 276,50
5	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy, część materiału do ponownego wbudowania w zjazdy i pobocze drogi, pozostała ilość do przewiezienia na plac składowy Zamawiającego 675*6,3	m ² m ²	 4 252,50	
				RAZEM	4 252,50
6	D-01.02.04	Wywiezienie pozostałej ilości materiału pochodzącego z frezowania (destruktu bitumicznego) z placu składowego Wykonawcy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Zamawiającego (Olesno ul. Leśna) (poz. 4*0,04+poz. 5*0,14)-(poz. 14*0,2+poz. 16*0,1)	m ³ m ³	 614,61	
				RAZEM	614,61
4		Podbudowy			
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 675*6,3	m ² m ²	 4 252,50	
				RAZEM	4 252,50
8	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - AC22P poz. 7	m ² m ²	 4 252,50	
				RAZEM	4 252,50
5		Nawierzchnie			
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 675*6,12	m ² m ²	 4 131,00	
				RAZEM	4 131,00
10	D-05.03.26A	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 70 kN/m i w poprzek min. 70kN/m ułożona pod warstwę wiążącą poz. 9	m ² m ²	 4 131,00	
				RAZEM	4 131,00
11	D-05.03.05B	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm poz. 9	m ² m ²	 4 131,00	
				RAZEM	4 131,00
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 675*6+2*6+2*6	m ² m ²	 4 074,00	
				RAZEM	4 074,00
13	D-05.03.13A	Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz. 12	m ² m ²	 4 074,00	
				RAZEM	4 074,00
14	D-05.03.15	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm - nawierzchnia na zjazdach - destruktu pochodzący z frezowania 2*(10+4)/2*6	m ² m ²	 84,00	
				RAZEM	84,00
6		Wykonanie poboczy			
15	D-06.03.02A	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm - transport na składowisko Wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami składowania 2*675*1	m ² m ²	 1 350,00	
				RAZEM	1 350,00

PRZEDMIAR

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany - Szumirad od km 4+325 do km 5+000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D-06.03.02A	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - warstwa dolna pobocza z destruktu asfaltowego, destruktu pochodzący z frezowania poz. 15	m ²		
			m ²	1 350,00	
				RAZEM	1 350,00
17	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - warstwa górna pobocza, poz. 15	m ²		
			m ²	1 350,00	
				RAZEM	1 350,00
7		Oznakowanie poziome			
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie 28	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
19	D-07.02.02	Słupki hektometrowe U-1a 14	szt.		
			szt.	14,00	
				RAZEM	14,00