



**ZZ TRZEBIATÓW**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU  
NR 4K2111 W TRZEBIATOWIE"  
ADRES INWESTYCJI : JW. Trzebiatów ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów  
ul. Zagórska 21, 72-300 Trzebiatów.  
INWESTOR : 21 Baza Lotnictwa Taktycznego  
ADRES INWESTORA : ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Cichocki - Inspeltor TUN

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót :</b>	<b>zł</b>

*Słownie:*

INWESTOR:  
21 Baza Lotnictwa Taktycznego  
ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.

DATA OPRACOWANIA:  
ZZ Trzebiatów dnia 28-12-2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: Budynek Koszarowy Nr 4K2111 JW. Trzebiatów K/2111.

TEMAT: Remont Pokrycia Dachowego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>budowlano-remontowe - dach</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 84.67	m m	84.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.670</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 102	m m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 51+50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
4	KNR 9-12 d.1 0303-4	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych 668.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	668.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.810</b>
5	KNR 9-12 d.1 0303-6	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9, grubości 15 cm, dodatek za każdy 1 grubości Krotność = 10 668.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	668.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.810</b>
6	KNR 4-01 d.1 0310-1	Przemuiowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce 3.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.480</b>
7	KNR 4-01 d.1 0735-4	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii III 21.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.230</b>
8	KNR 2-02 d.1 0219-5	Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
9	KNRW 4-01 d.1 0518-1	Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu 668.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	668.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.810</b>
10	KNR 2-02 d.1 0507-1	Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk 17+9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 0507-2	Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynk 34+40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
12	NNRNKB 2- d.1 02 0518-4	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy z tytan-cynk/ analogia 85	m m	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
13	NNRNKB 2- d.1 02 0520-2	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 120mm ,z blachy z tytan- cynk/ analogia 102	m m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
14	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (gr. 5,2mm) 668.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	668.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.810</b>
15	KNRW 2-02 d.1 0504-3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej (gr. 5, 2mm) 40.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
16	KNR 2-17 d.1 0152-1	Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100-mm, cylindryczne 14	szt szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
17	KNR 21 d.1 4004-6 rynny gzymsy	Montaż płyty OSB o gr.=22 mm , pod opierzenia blacharskie rynny, gzymsy 85*0.3 4*10*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: Budynek Koszarowy Nr 4K2111 JW. Trzebiatów K/2111.

TEMAT: Remont Pokrycia Dachowego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.1 wycena indywidualna (R+M+S)	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>