

## **Remont oświetlenia terenu w Elblągu ul. Łęczycka 26 - Przedmiar**

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 9 1315/01	Prostowanie słupów pojedynczych o długości do 10m	słup	3
2	KNNR-W 9 1004/04	Wymiana przewodów izolowanych w latarniach o wysokości do 12m	kpl	4
3	KNNR-W 9 1005/01	Wymiana oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	4
4	KNNR-W 9 1006/02	Wymiana tabliczki bezpiecznikowej	szt	3
5		Wykonanie i montaż osłon tabliczek bezpiecznikowych.	kpl.	3

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	38,09		
	Razem		38,09		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Oprawy oświetleniowe	szt	4		
2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm	m	48		
3	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe	szt	3		
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny	m-g	10,16		
2	Środek transportowy	m-g	0,57		
	Razem		10,73		