

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Plik :D:\PROJEKTY\ULICA\Przedszkole Ch.ulc
 Utworzony: dn.07.11.2022 godz.18:42:24

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] | | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI[m3] | | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | NADMIAR(*) | BILANS |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------|-----------------------|------------|--------|
| | NASYP | WYKOP | | NASYP | WYKOP | | | |
| 0+000,00 | 0,15 | 5,30 | 5,00 | 1,02 | 25,81 | 1,02 | 24,78 | 0,00 |
| 0+005,00 | 0,26 | 5,02 | 5,00 | 1,13 | 26,53 | 1,13 | 25,40 | 24,78 |
| 0+010,00 | 0,19 | 5,59 | 5,00 | 0,74 | 30,03 | 0,74 | 29,29 | 50,18 |
| 0+015,00 | 0,11 | 6,42 | 4,90 | 0,37 | 32,37 | 0,37 | 32,00 | 79,46 |
| 0+019,90 | 0,04 | 6,79 | | | | | | 111,46 |
| RAZEM | | | | 3,26 | 114,73 | 3,26 | | |

Nadmiar WYKOP 111,46m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP