

Przedmiar robót

Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Granicznej

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Krzysztof Pawlak

Katowice, czerwiec 2022

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 1 | <i>Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm</i> | <i>150,00 m</i> |
| 2 | <i>Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 11 cm</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 3 | <i>Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 6 cm</i> | <i>1 300,00 m2</i> |
| 4 | <i>KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazęMZUiM ul. Milowicka</i> | <i>391,50 m3</i> |
| | 1. 2850*0,11 | 313,50 |
| | 2. 1300*0,06 | 78,00 |
| | 3. | ----- |
| | 4. Suma | 391,50 |
| 5 | <i>KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</i> | <i>3 523,50 m3</i> |
| | 1. 391,5*9 | 3 523,50 |
| 2. Jezdnia wzmocnienie | | |
| 6 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 7 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 8 | <i>KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny</i> | <i>320,00 t</i> |
| 9 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 10 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 11 | <i>Kalkulacja własna WARSTWA BITUFFOR</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 12 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 13 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | <i>2 750,00 m2</i> |
| 14 | <i>KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm</i> | <i>2 750,00 m2</i> |

| | | |
|------------------------|--|-------------------------|
| 15 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | 2 750,00 m ² |
| 16 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | 2 750,00 m ² |
| 17 | <i>KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i> | 2 750,00 m ² |
| 3. Parkingi | | |
| 18 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | 1 300,00 m ² |
| 19 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | 1 300,00 m ² |
| 20 | <i>KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny</i> | 170,00 t |
| 21 | <i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu</i> | 1 300,00 m ² |
| 22 | <i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> | 1 300,00 m ² |
| 23 | <i>KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i> | 1 300,00 m ² |
| 24 | <i>KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakaždy dalszy 1 cm</i> | 2 600,00 m ² |
| 4. Roboty różne | | |
| 25 | <i>Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (wprowadzenie, utrzymanie i demontaż)</i> | 1,00 kpl |
| 26 | <i>KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych</i> | 25,00 szt |
| 27 | <i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych</i> | 20,00 szt |
| 28 | <i>KNR 2-31 1106-01-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt</i> | 20,00 t |