

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|----------------------|--|
| Przebudowa ul. Andersa w Kębłowie 0+317 - 0+337 | | | | | |
| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | |
| | | | Nazwa | Ilość | |
| D-01.00.00 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| D-01.01.01 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | |
| 1 | | Wytyczenie trasy w terenie płaskim | km | 0,02 | |
| D-02.00.00 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| D-02.01.01 | | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | | | |
| 2 | | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład. | 35,70 | m ³ 51,00 | |
| | | Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. | 15,30 | | |
| D-02.03.01 | | WYKONANIE NASYPÓW | | | |
| 3 | | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni | m ³ | 5,00 | |
| D-02.04.01 | | WZMOCNIENIE PODŁOŻA | | | |
| | | Wzmocnienie podłoża gruntowego: | | | |
| 4 | | Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 15 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic) | m ² | 83,00 | |
| | | | | | |
| D-04.00.00 | | PODBUDOWY | | | |
| D-04.01.01 | | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | | |
| 5 | | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni | m ² | 83,00 | |
| D-04.04.02 | | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 | | | |
| 6 | | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic) | m ² | 83,00 | |
| 7 | | Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu) | m ² | 31,00 | |
| D-10.00.00 | | INNE ROBOTY | | | |
| D-10.01.01 | | Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu. | | | |
| 8 | | Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji | komplet | 1,00 | |
| 9 | | Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego | komplet | 1,00 | |
| D-10.03.01 | | Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych. | | | |
| 10 | | w-wa ścieralna – płyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150) | m ² | 80,00 | |
| | | podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm | | | |