

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, 26 kwietnia 2023 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy TIR/07/RB/TP/2023 Wykonanie instalacji c.o., gazowej wraz z wykonaniem kotłowni gazowej i wykonaniem remontu pomieszczenia kotłowni dla budynków Janasa 15, 21 w Rudzie Śląskiej (ID 757478),

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jak niżej:

Pytanie nr 1:

W związku z koniecznością zabudowy ciepłomierzy dla każdego lokalu proszę o odpowiedź, czy ciepłomierze powinny być umieszczone w zamykanych szafkach metalowych oraz jaką dodatkową armaturę należy zamontować w szafce.


Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ciepłomierze powinny być montowane w metalowej zamykanej szafce. Ciepłomierze montowane na zasilaniu, przed ciepłomierzem zawór kulowy DN15, za ciepłomierzem ręczny zawór regulacyjny. Na powrocie zawór odcinający, kulowy DN15 z kieszenią na czujnik temperatury.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Krótki


Opracował:
OZ/ Joanna Szykowska