



Zastosować rury Ø75 mm - dwuścienne, karbowane do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 kN/m².

- oprawa typu A - np. ALBANY LED SCHREDER 3000K 75 W
- oprawa typu B - np. ALBANY LED SCHREDER 4000K 52 W
- oprawa typu C - np. ALBANY LED SCHREDER 3000K 20,8 W
- oprawa typu D - np. LED 36W 3000K
- oprawa typu E - np. LED 75W 3000K
- oprawa typu F - np. LED 50W 4000K



		Jednostka projektująca: MAKADAM Maciej Stachowicz ul. S. Rożanowicza 21 86-300 Grudziądz		Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34a 86-300 Grudziądz	
Przebudowa ul. Kosynierów Gdynskich wraz z budową łącznika z Przedszkolem Miejskim "Śródmieście"					
projektant branża elektryczna	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Łukasz Piliat	KUP/0139/POOE/14		data: 2.11.2022 r.
sprawdzający branża elektryczna	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Marcin Delegacz	POM/0182/PBE/17		skala: -
branża elektryczna - schemat ideowy sieci oświetleniowej					Nr rys.: 6